

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP)

BIDANG CIPTA KARYA

A.2.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN

A.2.2.1.2 Pembuatan 1 M2 Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2 Meter

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.200	135.405.00	27.081.00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.400	178.000.00	71.200.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.020	192.272.00	3.845.44
	Mandor	L.04	OH	0.020	213.636.00	4.272.72
	Jumlah Harga Tenaga					106.399.16
B.	BAHAN					
	Dolken kayu dia. 8 - 10/400 cm		Batang	1.250	22.000.00	27.500.00
	Semen Portland		Kg	2.500	1.430.00	3.575.00
	Seng Gelombang		Lbr	1.200	50.000.00	60.000.00
	Pasir beton		M3	0.005	247.500.00	1.237.50
	Koral beton		M3	0.009	385.000.00	3.465.00
	Kayu 5/7 - Kelas II		M3	0.072	3.850.000.00	277.200.00
	Paku biasa 2" - 5"		Kg	0.060	20.000.00	1.200.00
	Residu		Liter	0.450	7.500.00	3.375.00
	Jumlah Harga Bahan					377.552.50
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					483.951.66
E.	Overhead & Profit			15% X D		72.592.75
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					556.544.41

A.2.2.1.4 Pengukuran dan Pemasangan 1 M' Bouwplank

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.100	135.405.00	13.540.50
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.100	178.000.00	17.800.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	192.272.00	1.922.72
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
	Jumlah Harga Tenaga					34.331.40
B.	BAHAN					
	Kayu 5/7 - Kelas II		M3	0.012	3.850.000.00	46.200.00
	Paku biasa 2" - 3"		Kg	0.020	20.000.00	400.00
	Kayu papan 3/20 - Kelas II		M3	0.007	4.125.000.00	28.875.00
	Jumlah Harga Bahan					75.475.00

C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					109.806.40
E.	Overhead & Profit			15% X D		16.470.96
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					126.277.36

A.2.2.1.5 Pembuatan 1 m2 Kantor Sementara Lantai Plesteran

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	2.000	135.405.00	270.810.00
	Tukang Kayu	L.02	OH	2.000	178.000.00	356.000.00
	Tukang Batu	L.02	OH	1.000	178.000.00	178.000.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.300	192.272.00	57.681.60
	Mandor	L.04	OH	0.050	213.636.00	10.681.80
	Jumlah Harga Tenaga					873.173.40
B.	BAHAN					
	Dolken kayu dia. 8 - 10/400 cm		Batang	1.250	22.000.00	27.500.00
	Kayu - Kelas III		M3	0.180	2.200.000.00	396.000.00
	Paku biasa		Kg	0.080	20.000.00	1.600.00
	Besi strip		Kg	1.100	18.000.00	19.800.00
	Semen Portland		Kg	35.000	1.430.00	50.050.00
	Pasir pasang		M3	0.150	247.500.00	37.125.00
	Pasir beton		M3	0.100	247.500.00	24.750.00
	Koral beton		M3	0.150	385.000.00	57.750.00
	Bata merah		Bh	30.000	1.000.00	30.000.00
	Seng plat		Lbr	0.250	55.000.00	13.750.00
	Jendela nako		Bh	0.200	150.000.00	30.000.00
	Kaca polos 3 mm		M2	0.080	148.500.00	11.880.00
	Kunci tanam		Bh	0.150	671.000.00	100.650.00
	Plywood 4 mm		Lbr	0.060	66.000.00	3.960.00
	Jumlah Harga Bahan					804.815.00
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.677.988.40
E.	Overhead & Profit			15% X D		251.698.26
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.929.686.66

A.2.2.1.7 Pembuatan 1 m2 gudang semen dan peralatan

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.000	150.000.00	150.000.00
	Tukang Kayu	L.02	OH	2.000	180.000.00	360.000.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.200	200.000.00	40.000.00
	Mandor	L.04	OH	0.050	200.000.00	10.000.00
	Jumlah Harga Tenaga					560.000.00
B.	BAHAN					
	Dolken kayu dia. 8 - 10/400 cm		Batang	1.700	22.000.00	37.400.00
	Kayu - Kelas II		M3	0.210	3.850.000.00	808.500.00
	Paku biasa		Kg	0.300	20.000.00	6.000.00
	Semen Portland		Kg	10.500	1.430.00	15.015.00

	Pasir beton		M3	0.030	247.500.00	7.425.00
	Koral beton		M3	0.050	385.000.00	19.250.00
	Seng gelombang		Lbr	1.500	50.000.00	75.000.00
	Seng plat		Lbr	0.250	55.000.00	13.750.00
	Jumlah Harga Bahan					982.340.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.542.340.00
E.	Overhead & Profit 15% X D					231.351.00
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.773.691.00

A.2.2.1.13 Pembongkaran 1 M3 Beton Bertulang

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	13.334	135.405.00	1.805.490.27
	Mandor	L.04	OH	0.666	213.636.00	142.281.58
	Jumlah Harga Tenaga					1.947.771.85
B.	BAHAN					
						-
	Jumlah Harga Bahan					-
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.947.771.85
E.	Overhead & Profit 15% X D					292.165.78
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.239.937.62

1.1.h (a) Pembongkaran 1 M3 dinding tembok bata

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.667	135.405.00	90.315.14
	Mandor	L.04	OH	0.333	213.636.00	71.140.79
	Jumlah Harga Tenaga					161.455.92

B.	BAHAN					
	Jumlah Harga Bahan					-
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					161.455.92
E.	Overhead & Profit					24.218.39
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					185.674.31

Pembongkaran 1 M2 lantai

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.100	135.405.00	13.540.50
	Mandor	L.04	OH	0.010	213.636.00	2.136.36
	Jumlah Harga Tenaga					15.676.86
B.	BAHAN					
	Jumlah Harga Bahan					-
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					15.676.86
E.	Overhead & Profit					2.351.53
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					18.028.39

Pembongkaran 1 M2 plafon + rangka

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.040	135.405.00	5.416.20
	Mandor	L.04	OH	0.020	213.636.00	4.272.72
	Jumlah Harga Tenaga					9.688.92
B.	BAHAN					
	Jumlah Harga Bahan					-

C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					9.688.92
E.	Overhead & Profit			15% X D		1.453.34
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					11.142.26

Pembongkaran 1 M2 Atap Spandek

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.050	135.405.00	6.770.25
	Mandor	L.04	OH	0.010	213.636.00	2.136.36
	Jumlah Harga Tenaga					8.906.61
B.	BAHAN					
	Jumlah Harga Bahan					-
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					8.906.61
E.	Overhead & Profit			15% X D		1.335.99
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					10.242.60

A.2.3.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH

A.2.3.1.1 Penggalian 1 M3 Tanah Biasa Sedalam 1 M

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.750	135.405.00	101.553.75
	Mandor	L.04	OH	0.025	213.636.00	5.340.90
	Jumlah Harga Tenaga					106.894.65
B.	BAHAN					
	Jumlah Harga Bahan					-
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					106.894.65
E.	Overhead & Profit			15% X D		16.034.20
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					122.928.85

A.2.3.1.2 Penggalian 1 M3 Tanah Biasa Sedalam 2 M

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.900	135.405.00	121.864.50
	Mandor	L.04	OH	0.045	213.636.00	9.613.62
	Jumlah Harga Tenaga					131.478.12
B.	BAHAN					
	Jumlah Harga Bahan					-
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					131.478.12
E.	Overhead & Profit			15% X D		19.721.72
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					151.199.84

A.2.3.1.9 Pengurangan Kembali 1 M3 Galian Tanah

Pengurangan kembali 1 M3 dihitung dari 1/3 kali dari koefisien pekerjaan galian

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.500	135.405.00	67.702.50
	Mandor	L.04	OH	0.050	213.636.00	10.681.80
	Jumlah Harga Tenaga					78.384.30
B.	BAHAN					
	Jumlah Harga Bahan					-

C.	PERALATAN					-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					78.384.30
E.	Overhead & Profit			15% X D		11.757.65
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					90.141.95

A.2.3.1.11 Pengurugan 1 M3 dengan Pasir Urug

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.300	135.405.00	40.621.50
	Mandor	L.04	OH	0.010	213.636.00	2.136.36
	Jumlah Harga Tenaga					42.757.86
B.	BAHAN					
	Pasir urug		M3	1.200	176.000.00	211.200.00
	Jumlah Harga Bahan					211.200.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					253.957.86
E.	Overhead & Profit			15% X D		38.093.68
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					292.051.54

A.2.3.1.15 Pengurugan 1 M3 dengan Tanah Urug

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.250	135.405.00	33.851.25
	Mandor	L.04	OH	0.025	213.636.00	5.340.90
	Jumlah Harga Tenaga					39.192.15
B.	BAHAN					
	Tanah urug		M3	1.200	220.000.00	264.000.00
	Jumlah Harga Bahan					264.000.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					303.192.15
E.	Overhead & Profit			15% X D		45.478.82
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					348.670.97

A.2.3.1.14 Pengurugan 1 M3 dengan Sirtu Padat

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.250	135.405.00	33.851.25
	Mandor	L.04	OH	0.025	213.636.00	5.340.90
	Jumlah Harga Tenaga					39.192.15

B.	BAHAN					
	Sirtu		M3	1.200	247.500.00	297.000.00
	Jumlah Harga Bahan					297.000.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					336.192.15
E.	Overhead & Profit			15% X D		50.428.82
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					386.620.97

A.3.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI

A.3.2.1.2 Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 4 PP

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.500	135.405.00	203.107.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.750	178.000.00	133.500.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.075	192.272.00	14.420.40
	Mandor	L.04	OH	0.075	213.636.00	16.022.70
	Jumlah Harga Tenaga					367.050.60
B.	BAHAN					
	Batu belah		M3	1.200	385.000.00	462.000.00
	Semen Portland		Kg	163.000	1.430.00	233.090.00
	Pasir pasang		M3	0.520	247.500.00	128.700.00
	Jumlah Harga Bahan					823.790.00
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.190.840.60
E.	Overhead & Profit			15% X D		178.626.09
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.369.466.69

A.3.2.1.3 Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 5 PP

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.500	135.405.00	203.107.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.750	178.000.00	133.500.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.075	192.272.00	14.420.40
	Mandor	L.04	OH	0.075	213.636.00	16.022.70
	Jumlah Harga Tenaga					367.050.60
B.	BAHAN					
	Batu belah		M3	1.200	385.000.00	462.000.00
	Semen Portland		Kg	136.000	1.430.00	194.480.00
	Pasir pasang		M3	0.544	247.500.00	134.640.00
	Jumlah Harga Bahan					791.120.00

C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.158.170.60
E.	Overhead & Profit 15% X D					173.725.59
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.331.896.19

A.3.2.1.9 Pemasangan 1 M3 Batu Kosong (Aanstamping)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.780	135.405.00	105.615.90
	Tukang Batu	L.02	OH	0.390	178.000.00	69.420.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.039	192.272.00	7.498.61
	Mandor	L.04	OH	0.039	213.636.00	8.331.80
	Jumlah Harga Tenaga					190.866.31
B.	BAHAN					
	Batu belah		M3	1.200	385.000.00	462.000.00
	Pasir urug		M3	0.432	176.000.00	76.032.00
	Jumlah Harga Bahan					538.032.00
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					728.898.31
E.	Overhead & Profit 15% X D					109.334.75
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					838.233.06

A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON

A.4.1.1.1 Membuat 1 M3 Beton Mutu $f'_c = 7,4$ Mpa (K.100), Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,87

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.650	135.405.00	223.418.25
	Tukang Batu	L.02	OH	0.275	178.000.00	48.950.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.028	192.272.00	5.383.62
	Mandor	L.04	OH	0.083	213.636.00	17.731.79
	Jumlah Harga Tenaga					295.483.65
B.	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	247.000	1.430.00	353.210.00
	Pasir beton		Kg	869.000	176.79	153.626.79
	Kerikil (maks 30 mm)		Kg	999.000	285.19	284.900.00
	Air		Liter	215.000	200.00	43.000.00
	Jumlah Harga Bahan					834.736.79
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.130.220.44
E.	Overhead & Profit			15% X D		169.533.07
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.299.753.51

A.4.1.1.2 Membuat 1 M3 Beton Mutu $f'_c = 9,8$ Mpa (K.125), Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,78

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.650	135.405.00	223.418.25
	Tukang Batu	L.02	OH	0.275	178.000.00	48.950.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.028	192.272.00	5.383.62
	Mandor	L.04	OH	0.083	213.636.00	17.731.79
	Jumlah Harga Tenaga					295.483.65
B.	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	276.000	1.430.00	394.680.00
	Pasir beton		Kg	828.000	176.79	146.378.57
	Kerikil (maks 30 mm)		Kg	1.012.000	285.19	288.607.41
	Air		Liter	215.000	200.00	43.000.00
	Jumlah Harga Bahan					872.665.98
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.168.149.63
E.	Overhead & Profit			15% X D		175.222.44
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.343.372.08

A.4.1.1.5 Membuat 1 M3 Beton Mutu $f_c = 14,5$ Mpa (K.175), Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,66

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.650	135.405.00	223.418.25
	Tukang Batu	L.02	OH	0.275	178.000.00	48.950.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.028	192.272.00	5.383.62
	Mandor	L.04	OH	0.083	213.636.00	17.731.79
	Jumlah Harga Tenaga					295.483.65
B.	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	326.000	1.430.00	466.180.00
	Pasir beton		Kg	760.000	176.79	134.357.14
	Kerikil (maks 30 mm)		Kg	1.029.000	285.19	293.455.56
	Air		Liter	215.000	200.00	43.000.00
	Jumlah Harga Bahan					936.992.70
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.232.476.35
E.	Overhead & Profit			15% X D		184.871.45
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.417.347.81

A.4.1.1.3 Membuat 1 M3 Beton Mutu $f_c = 16,9$ Mpa (K.200), Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,61

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.650	135.405.00	223.418.25
	Tukang Batu	L.02	OH	0.275	178.000.00	48.950.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.028	192.272.00	5.383.62
	Mandor	L.04	OH	0.083	213.636.00	17.731.79
	Jumlah Harga Tenaga					295.483.65
B.	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	352.000	1.430.00	503.360.00
	Pasir beton		Kg	731.000	176.79	129.230.36
	Kerikil (maks 30 mm)		Kg	1.031.000	285.19	294.025.93
	Air		Liter	215.000	200.00	43.000.00
	Jumlah Harga Bahan					969.616.28
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.265.099.94
E.	Overhead & Profit			15% X D		189.764.99
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.454.864.93

A.4.1.1.7 Membuat 1 M3 Beton Mutu $f'_c = 19,3$ Mpa (K.225), Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,58

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.650	135.405.00	223.418.25
	Tukang Batu	L.02	OH	0.275	178.000.00	48.950.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.028	192.272.00	5.383.62
	Mandor	L.04	OH	0.083	213.636.00	17.731.79
	Jumlah Harga Tenaga					295.483.65
B.	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	371.000	1.430.00	530.530.00
	Pasir beton		Kg	698.000	176.79	123.396.43
	Kerikil (maks 30 mm)		Kg	1.047.000	285.19	298.588.89
	Air		Liter	215.000	200.00	43.000.00
	Jumlah Harga Bahan					995.515.32
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.290.998.97
E.	Overhead & Profit			15% X D		193.649.85
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.484.648.82

A.4.1.1.4 Membuat 1 M3 Beton Mutu $f'_c = 21,7$ Mpa (K.250), Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,56

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.650	135.405.00	223.418.25
	Tukang Batu	L.02	OH	0.275	178.000.00	48.950.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.028	192.272.00	5.383.62
	Mandor	L.04	OH	0.083	213.636.00	17.731.79
	Jumlah Harga Tenaga					295.483.65
B.	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	384.000	1.430.00	549.120.00
	Pasir beton		Kg	692.000	176.79	122.335.71
	Kerikil (maks 30 mm)		Kg	1.039.000	285.19	296.307.41
	Air		Liter	215.000	200.00	43.000.00
	Jumlah Harga Bahan					1.010.763.12
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.306.246.78
E.	Overhead & Profit			15% X D		195.937.02
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.502.183.79

A.4.1.1.5 Membuat 1 M3 Beton Mutu $f_c = 24,0$ Mpa (K.275), Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,53

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.650	135.405.00	223.418.25
	Tukang Batu	L.02	OH	0.275	178.000.00	48.950.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.028	192.272.00	5.383.62
	Mandor	L.04	OH	0.083	213.636.00	17.731.79
	Jumlah Harga Tenaga					295.483.65
B.	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	406.000	1.430.00	580.580.00
	Pasir beton		Kg	684.000	176.79	120.921.43
	Kerikil (maks 30 mm)		Kg	1.026.000	285.19	292.600.00
	Air		Liter	215.000	200.00	43.000.00
	Jumlah Harga Bahan					1.037.101.43
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.332.585.08
E.	Overhead & Profit			15% X D		199.887.76
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.532.472.84

A.4.1.1.6 Membuat 1 M3 Beton Mutu $f_c = 26,4$ Mpa (K.300), Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.650	135.405.00	223.418.25
	Tukang Batu	L.02	OH	0.275	178.000.00	48.950.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.028	192.272.00	5.383.62
	Mandor	L.04	OH	0.083	213.636.00	17.731.79
	Jumlah Harga Tenaga					295.483.65
B.	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	413.000	1.430.00	590.590.00
	Pasir beton		Kg	681.000	176.79	120.391.07
	Kerikil (maks 30 mm)		Kg	1.021.000	285.19	291.174.07
	Air		Liter	215.000	200.00	43.000.00
	Jumlah Harga Bahan					1.045.155.15
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.340.638.80
E.	Overhead & Profit			15% X D		201.095.82
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.541.734.62

A.4.1.1.7 Membuat 1 M3 Beton Mutu $f_c = 28,8$ Mpa (K.325), Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,49

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	2.100	135.405.00	284.350.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.350	178.000.00	62.300.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.035	192.272.00	6.729.52
	Mandor	L.04	OH	0.105	213.636.00	22.431.78
	Jumlah Harga Tenaga					375.811.80
B.	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	439.000	1.430.00	627.770.00
	Pasir beton		Kg	670.000	176.79	118.446.43
	Kerikil (maks 30 mm)		Kg	1.006.000	285.19	286.896.30
	Air		Liter	215.000	200.00	43.000.00
	Jumlah Harga Bahan					1.076.112.72
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.451.924.52
E.	Overhead & Profit			15% X D		217.788.68
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.669.713.20

A.4.1.1.8 Membuat 1 M3 Beton Mutu $f_c = 31,2$ Mpa (K.350), Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,48

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	2.100	135.405.00	284.350.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.350	178.000.00	62.300.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.035	192.272.00	6.729.52
	Mandor	L.04	OH	0.105	213.636.00	22.431.78
	Jumlah Harga Tenaga					375.811.80
B.	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	448.000	1.430.00	640.640.00
	Pasir beton		Kg	667.000	176.79	117.916.07
	Kerikil (maks 30 mm)		Kg	1.000.000	285.19	285.185.19
	Air		Liter	215.000	200.00	43.000.00
	Jumlah Harga Bahan					1.086.741.26
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.462.553.06
E.	Overhead & Profit			15% X D		219.382.96
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.681.936.02

A.4.1.1.9 Pembesian 1 Kg dengan besi polos (*dihitung per 10 kg*)

[illegible]

A.4.1.1.18 Pembesian 1 Kg dengan besi ulir (*dihitung per 10 kg*)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.070	135.405.00	9.478.35
	Tukang Besi	L.02	OH	0.070	178.000.00	12.460.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.007	192.272.00	1.345.90
	Mandor	L.04	OH	0.004	213.636.00	854.54
	Jumlah Harga Tenaga					24.138.80
B.	BAHAN					
	Besi beton - ulir		Kg	10.500	13.200.00	138.600.00
	Kawat beton		Kg	0.150	22.000.00	3.300.00
	Jumlah Harga Bahan					141.900.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					166.038.80
E.	Overhead & Profit			15% X D		24.905.82
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					190.944.62
	Untuk 1 Kg pekerjaan besi ulir					19.094.46

A.4.1.1.19 Pembesian 10 Kg Jaring Kawat Baja (Wiremesh)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.025	135.405.00	3.385.13
	Tukang Besi	L.02	OH	0.025	178.000.00	4.450.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.025	192.272.00	4.806.80
	Mandor	L.04	OH	0.001	213.636.00	213.64
	Jumlah Harga Tenaga					12.855.56
B.	BAHAN					
	Jaring Kawat Baja (Wiremesh)		Kg	10.200	13.200.00	134.640.00
	Kawat beton		Kg	0.050	22.000.00	1.100.00
	Jumlah Harga Bahan					135.740.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					148.595.56
E.	Overhead & Profit			15% X D		22.289.33
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					170.884.90
	Untuk 1 Kg pekerjaan besi ulir					17.088.49

A.4.1.1.21 Pemasangan 1 M2 Bekisting untuk Pondasi

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.520	135.405.00	70.410.60
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.260	178.000.00	46.280.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.026	192.272.00	4.999.07
	Mandor	L.04	OH	0.026	213.636.00	5.554.54
	Jumlah Harga Tenaga					127.244.21
B.	BAHAN					
	Kayu kelas III (papan)		M3	0.040	2.200.000.00	88.000.00
	Paku 5 - 12 cm		Kg	0.300	20.000.00	6.000.00
	Minyak bekisting		Liter	0.100	7.500.00	750.00
	Jumlah Harga Bahan					94.750.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					221.994.21
E.	Overhead & Profit			15% X D		33.299.13
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					255.293.34
	Untuk 2x pakai					127.646.67

A.4.1.1.22 Pemasangan 1 M2 Bekisting untuk Sloof

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.520	135.405.00	70.410.60
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.260	178.000.00	46.280.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.026	192.272.00	4.999.07
	Mandor	L.04	OH	0.026	213.636.00	5.554.54
	Jumlah Harga Tenaga					127.244.21
B.	BAHAN					
	Kayu kelas III (papan)		M3	0.045	2.200.000.00	99.000.00
	Paku 5 - 12 cm		Kg	0.300	20.000.00	6.000.00
	Minyak bekisting		Liter	0.100	7.500.00	750.00
	Jumlah Harga Bahan					105.750.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					232.994.21
E.	Overhead & Profit			15% X D		34.949.13
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					267.943.34
	Untuk 2x pakai					133.971.67

A.4.1.1.22 Pemasangan 1 M2 Bekisting untuk Kolom

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.660	135.405.00	89.367.30
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.330	178.000.00	58.740.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.033	192.272.00	6.344.98
	Mandor	L.04	OH	0.033	213.636.00	7.049.99
	Jumlah Harga Tenaga					161.502.26
B.	BAHAN					
	Kayu kelas III (papan)		M3	0.040	2.200.000.00	88.000.00
	Paku 5 - 12 cm		Kg	0.400	20.000.00	8.000.00
	Minyak bekisting		Liter	0.200	7.500.00	1.500.00
	Balok kayu kelas II		M3	0.015	3.850.000.00	57.750.00
	Multipleks tebal 9 mm		Lbr	0.350	132.000.00	46.200.00
	Dolken kayu dia. 8 - 10/400 cm		Batang	2.000	22.000.00	44.000.00
	Jumlah Harga Bahan					245.450.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					406.952.26
E.	Overhead & Profit			15% X D		61.042.84
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					467.995.10
	Untuk 2x pakai					233.997.55

A.4.1.1.23 Pemasangan 1 M2 Bekisting untuk Balok

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.660	135.405.00	89.367.30
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.330	178.000.00	58.740.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.033	192.272.00	6.344.98
	Mandor	L.04	OH	0.033	213.636.00	7.049.99
	Jumlah Harga Tenaga					161.502.26
B.	BAHAN					
	Kayu kelas III (papan)		M3	0.040	2.200.000.00	88.000.00
	Paku 5 - 12 cm		Kg	0.400	20.000.00	8.000.00
	Minyak bekisting		Liter	0.200	7.500.00	1.500.00
	Balok kayu kelas II		M3	0.018	3.850.000.00	69.300.00
	Multipleks tebal 9 mm		Lbr	0.350	132.000.00	46.200.00
	Dolken kayu dia. 8 - 10/400 cm		Batang	2.000	22.000.00	44.000.00
	Jumlah Harga Bahan					257.000.00
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					418.502.26
E.	Overhead & Profit 15% X D					62.775.34
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					481.277.60
	Untuk 2x pakai					240.638.80

A.4.1.1.24 Pemasangan 1 M2 Bekisting untuk Lantai

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.660	135.405.00	89.367.30
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.330	178.000.00	58.740.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.033	192.272.00	6.344.98
	Mandor	L.04	OH	0.033	213.636.00	7.049.99
	Jumlah Harga Tenaga					161.502.26
B.	BAHAN					
	Kayu kelas III (papan)		M3	0.040	2.200.000.00	88.000.00
	Paku 5 - 12 cm		Kg	0.400	20.000.00	8.000.00
	Minyak bekisting		Liter	0.200	7.500.00	1.500.00
	Balok kayu kelas II		M3	0.015	3.850.000.00	57.750.00
	Multipleks tebal 9 mm		Lbr	0.350	132.000.00	46.200.00
	Dolken kayu dia. 8 - 10/400 cm		Batang	6.000	22.000.00	132.000.00
	Jumlah Harga Bahan					333.450.00
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					494.952.26
E.	Overhead & Profit 15% X D					74.242.84
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					569.195.10
	Untuk 2x pakai					284.597.55

A.4.1.1.25 Pemasangan 1 M2 Bekisting untuk Dinding

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.990	135.405.00	134.050.95
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.495	178.000.00	88.110.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.050	192.272.00	9.613.60
	Mandor	L.04	OH	0.050	213.636.00	10.681.80
	Jumlah Harga Tenaga					242.456.35
B.	BAHAN					
	Kayu kelas III (papan)		M3	0.045	2.200.000.00	99.000.00
	Paku 5 - 12 cm		Kg	0.600	20.000.00	12.000.00
	Minyak bekisting		Liter	0.300	7.500.00	2.250.00
	Balok kayu kelas II		M3	0.030	3.850.000.00	115.500.00
	Multipleks tebal 9 mm		Lbr	0.525	132.000.00	69.300.00
	Dolken kayu dia. 8 - 10/400 cm		Batang	4.500	22.000.00	99.000.00
	Jumlah Harga Bahan					397.050.00
	Untuk 2x pakai					198.525.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					639.506.35
E.	Overhead & Profit			15% X D		95.925.95
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					735.432.30
	Untuk 2x pakai					367.716.15

A.4.1.1.26 Pemasangan 1 M2 Bekisting untuk Tangga

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.660	135.405.00	89.367.30
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.330	178.000.00	58.740.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.033	192.272.00	6.344.98
	Mandor	L.04	OH	0.033	213.636.00	7.049.99
	Jumlah Harga Tenaga					161.502.26
B.	BAHAN					
	Kayu kelas III (papan)		M3	0.030	2.200.000.00	66.000.00
	Paku 5 - 12 cm		Kg	0.400	20.000.00	8.000.00
	Minyak bekisting		Liter	0.150	7.500.00	1.125.00
	Balok kayu kelas II		M3	0.015	3.850.000.00	57.750.00
	Multipleks tebal 9 mm		Lbr	0.350	132.000.00	46.200.00
	Dolken kayu dia. 8 - 10/400 cm		Batang	2.000	22.000.00	44.000.00
	Jumlah Harga Bahan					223.075.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					384.577.26
E.	Overhead & Profit			15% X D		57.686.59
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					442.263.85
	Untuk 2x pakai					221.131.93

Pemasangan 1 M1 Kolom Praktis

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.180	135.405.00	24.372.90
	Tukang Batu	L.02	OH	0.020	178.000.00	3.560.00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.020	178.000.00	3.560.00
	Tukang Besi	L.02	OH	0.020	178.000.00	3.560.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.006	192.272.00	1.153.63
	Mandor	L.04	OH	0.009	213.636.00	1.922.72
	Jumlah Harga Tenaga					38.129.26
B.	BAHAN					
	Kayu kelas III (papan)		M3	0.002	2.200.000.00	4.400.00
	Paku 5 - 12 cm		Kg	0.010	20.000.00	200.00
	Minyak bekisting		Liter	-	7.500.00	-
	Besi beton		Kg	3.000	13.000.00	39.000.00
	kawat beton		Kg	0.450	22.000.00	9.900.00
	semen		Kg	4.000	1.430.00	5.720.00
	pasir beton		m3	0.006	247.500.00	1.485.00
	kerikil		m3	0.009	385.000.00	3.465.00
	Jumlah Harga Bahan					64.170.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					102.299.26
E.	Overhead & Profit			15% X D		15.344.89
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					117.644.14

Pemasangan 1 M1 Ringbalok Beton Bertulang

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.297	135.405.00	40.215.29
	Tukang Batu	L.02	OH	0.033	178.000.00	5.874.00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.033	178.000.00	5.874.00
	Tukang Besi	L.02	OH	0.033	178.000.00	5.874.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	192.272.00	1.922.72
	Mandor	L.04	OH	0.015	213.636.00	3.204.54
	Jumlah Harga Tenaga					62.964.55
B.	BAHAN					
	Kayu kelas III (papan)		M3	0.003	2.200.000.00	6.600.00
	Paku 5 - 12 cm		Kg	0.020	20.000.00	400.00
	Minyak bekisting		Liter	-	7.500.00	-
	Besi beton		Kg	3.600	13.000.00	46.800.00
	kawat beton		Kg	0.050	22.000.00	1.100.00
	semen		Kg	5.500	1.430.00	7.865.00
	pasir beton		m3	0.009	247.500.00	2.227.50
	kerikil		m3	0.015	385.000.00	5.775.00
	Jumlah Harga Bahan					70.767.50
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					133.732.05
E.	Overhead & Profit			15% X D		20.059.81
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					153.791.85

A.4.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM

A.4.2.1.1 Pemasangan 1 Kg Besi Profil

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.060	135.405.00	8.124.30
	Tukang Las	L.02	OH	0.060	178.000.00	10.680.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.006	192.272.00	1.153.63
	Mandor	L.04	OH	0.003	213.636.00	640.91
	Jumlah Harga Tenaga					20.598.84
B.	BAHAN					
	Besi Profil		Kg	1.150	18.000.00	20.700.00
	Jumlah Harga Bahan					20.700.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					41.298.84
E.	Overhead & Profit			15% X D		6.194.83
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					47.493.67

A.4.2.1.4 Pembuatan 1 M2 Pintu Besi Plat Tebal 2 mm Rangkap, Rangka Besi Hollow

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.050	135.405.00	142.175.25
	Tukang Las	L.02	OH	1.050	178.000.00	186.900.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.105	192.272.00	20.188.56
	Mandor	L.04	OH	0.052	213.636.00	11.109.07
	Jumlah Harga Tenaga					360.372.88
B.	BAHAN					
	Besi Hollow 4/6		M1	4.000	70.000.00	280.000.00
	Plat Baja 2 mm		kg	32.800	18.000.00	590.400.00
	Kawat Las		Kg	0.050	160.000.00	8.000.00
	Jumlah Harga Bahan					878.400.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.238.772.88
E.	Overhead & Profit			15% X D		185.815.93
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.424.588.81

A.4.2.1.4 Pembuatan 1 BH Pintu Besi Ulir dia. 19 , Rangka Besi Hollow Uk. 210 x 80

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.050	135.405.00	142.175.25
	Tukang Las	L.02	OH	1.050	178.000.00	186.900.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.105	192.272.00	20.188.56
	Mandor	L.04	OH	0.052	213.636.00	11.109.07
	Jumlah Harga Tenaga					360.372.88
B.	BAHAN					
	Besi Hollow 4/6		M1	6.920	70.000.00	484.400.00
	Besi Ulir dia. 19		kg	31.692	19.094.46	605.142.55
	Kawat Las		Kg	0.084	160.000.00	13.440.00
	Jumlah Harga Bahan					1.102.982.55
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.463.355.44
E.	Overhead & Profit 15% X D					219.503.32
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.682.858.75

A.4.2.1.19 Pemasangan 1 M' Talang 1/2 Lingkaran diameter 15 cm, Seng Plat BJLS 30 Lebar 45

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.150	135.405.00	20.310.75
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.300	178.000.00	53.400.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.030	192.272.00	5.768.16
	Mandor	L.04	OH	0.008	213.636.00	1.709.09
	Jumlah Harga Tenaga					81.188.00
B.	BAHAN					
	Seng plat		M'	1.050	55.000.00	57.750.00
	Paku sekrup		Kg	0.015	45.000.00	675.00
	Besi Strip		Kg	0.500	18.000.00	9.000.00
	Jumlah Harga Bahan					67.425.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					148.613.00
E.	Overhead & Profit 15% X D					22.291.95
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					170.904.95

A.4.2.1.22 1 M2 Pemasangan Rangka Besi Hollow 1x (20.40.2 + 40.40.2) mm, Modul 60 x 60 cm, Plafond

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.350	135.405.00	47.391.75
	Tukang Besi	L.02	OH	0.350	178.000.00	62.300.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.035	192.272.00	6.729.52
	Mandor	L.04	OH	0.0175	213.636.00	3.738.63
	Jumlah Harga Tenaga					120.159.90
B.	BAHAN					
	Rangka metal hollow 20.40.2 mm		M'	2.000	5.225.00	10.450.00
	Rangka metal hollow 40.40.2 mm		M'	2.000	6.600.00	13.200.00
	Assesories (perkuatan, las, dll.) (100% X rangka)		Ls	1.000	11.825.00	11.825.00
	Jumlah Harga Bahan					35.475.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					155.634.90
E.	Overhead & Profit			15% X D		23.345.24
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					178.980.14

A.4.2.1.20 1 M2 Pemasangan Partisi Dobel Gypsum Rangka Metal Stud

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.450	135.405.00	60.932.25
	Tukang Besi	L.02	OH	0.350	178.000.00	62.300.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.035	192.272.00	6.729.52
	Mandor	L.04	OH	0.0230	213.636.00	4.913.63
	Jumlah Harga Tenaga					134.875.40
B.	BAHAN					
	DH Track		btg	0.080	59.400	4.752.00
	Wall Track		btg	0.250	75.800	18.950.00
	Wall Stud		btg	0.750	65.600	49.200.00
	Jayaboard Sheetrock 9 mm		lbr	0.830	75.000	62.250.00
	Jayacompound UB 20		zak	0.040	82.500	3.300.00
	UB Tape		rol	0.030	35.000	1.050.00
	Drywall Screw 25 mm		bh	25.000	495	12.375.00
	Jumlah Harga Bahan					151.877.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					286.752.40
E.	Overhead & Profit			15% X D		43.012.86
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					329.765.26

A.4.2.1.SPL- 1 M2 Pekerjaan Besi Kotak 4x6 cm, tebal 3 mm (Rangka Atap)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.150	135.405.00	20.310.75
	Tukang Besi	L.02	OH	0.150	178.000.00	26.700.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.015	192.272.00	2.884.08
	Mandor	L.04	OH	0.015	213.636.00	3.204.54
	Jumlah Harga Tenaga					53.099.37
B.	BAHAN					
	Besi Kotak 4x6 cm, tebal 3 mm		M'	4.050	71.250.00	288.562.50
	Kawat las		Kg	0.180	160.000.00	28.800.00
	Jumlah Harga Bahan					317.362.50
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					370.461.87
E.	Overhead & Profit 15% X D					55.569.28
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					426.031.15

A.4.2.1.SPL- 1 M' Pekerjaan Kusen Aluminium Putih Powder Coating

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.043	135.405.00	5.822.42
	Tukang Besi	L.02	OH	0.043	178.000.00	7.654.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0043	192.272.00	826.77
	Mandor	L.04	OH	0.0021	213.636.00	448.64
	Jumlah Harga Tenaga					14.751.82
B.	BAHAN					
	Aluminium 4" - Putih		M'	1.100	90.000.00	99.000.00
	Sealant kaca & dinding		kg	0.060	48.000.00	2.880.00
	Skrup aluminium		bh	2.000	360.00	720.00
	Jumlah Harga Bahan					102.600.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					117.351.82
E.	Overhead & Profit 15% X D					17.602.77
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					134.954.59

A.4.2.1.SPL- 1 M2 Pintu Kaca Rangka Alumunium

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.085	135.405.00	11.509.43
	Tukang Besi	L.02	OH	0.085	178.000.00	15.130.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.009	192.272.00	1.730.45
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
	Jumlah Harga Tenaga					29.438.05
B.	BAHAN					
	Pintu Alumunium		M'	4.400	95.000.00	418.000.00
	Profil Kaca		M'	4.500	6.000.00	27.000.00
	Sealant kaca & dinding		kg	0.600	48.000.00	28.800.00
	Jumlah Harga Bahan					473.800.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					503.238.05
E.	Overhead & Profit			15% X D		75.485.71
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					578.723.76

A.4.2.1.SPL- 1 M2 Pintu ACP + Kaca Rangka Alumunium

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.085	135.405.00	11.509.43
	Tukang Besi	L.02	OH	0.085	178.000.00	15.130.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.009	192.272.00	1.730.45
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
	Jumlah Harga Tenaga					29.438.05
B.	BAHAN					
	Pintu Alumunium		M'	4.400	95.000.00	418.000.00
	ACP Polister		M2	0.960	225.000.00	216.000.00
	Kaca 5 mm		M2	0.180	148.500.00	26.730.00
	Sealant kaca & dinding		kg	0.600	3.300.00	1.980.00
	Jumlah Harga Bahan					662.710.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					692.148.05
E.	Overhead & Profit			15% X D		103.822.21
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					795.970.26

1 M2 Pekerjaan Floor Deck 0,75 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.320	135.405.00	43.329.60
	Tukang Besi	L.02	OH	0.330	178.000.00	58.740.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.033	192.272.00	6.344.98
	Mandor	L.04	OH	0.033	213.636.00	7.049.99
	Jumlah Harga Tenaga					115.464.56
B.	BAHAN					
	Floordeck 0,75 mm		m2	1.000	125.000.00	125.000.00
	Besi Beton Pengikat		kg	1.500	13.000.00	19.500.00
	Balok Kayu Kls. III		m3	0.040	2.200.000.00	88.000.00
	Paku		kg	0.100	20.000.00	2.000.00
	Jumlah Harga Bahan					234.500.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					349.964.56
E.	Overhead & Profit			15% X D		52.494.68
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					402.459.25

1 M2 Pemasangan Wiremesh M8

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.175	135.405.00	23.695.88
	Tukang Besi	L.02	OH	0.070	178.000.00	12.460.00
	Mandor	L.04	OH	0.035	213.636.00	7.477.26
	Jumlah Harga Tenaga					43.633.14
B.	BAHAN					
	Wiremesh M8		lbr	0.097	527.161.00	51.134.62
	Jumlah Harga Bahan					51.134.62
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					94.767.75
E.	Overhead & Profit			15% X D		14.215.16
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					108.982.91

1 M2 Pemasangan Aluminium Composite Panel PVDF

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.400	135.405.00	54.162.00
	Tukang Besi	L.02	OH	0.300	178.000.00	53.400.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.300	192.272.00	57.681.60
	Mandor	L.04	OH	0.030	213.636.00	6.409.08
	Jumlah Harga Tenaga					171.652.68

B.	BAHAN					
	Alucopan PVDF		m2	1.150	275.000.00	316.250.00
	Besi Kotak 4 x 4		m1	8.000	35.000.00	280.000.00
	Bracket besi siku 70.70.7		kg	2.100	18.000.00	37.800.00
	Dynabolt M 10 x 120		bh	3.000	12.000.00	36.000.00
	Mur + baut M 10 x 70		bh	2.000	3.000.00	6.000.00
	Zincromate		kg	0.067	40.000.00	2.668.00
	Sealant		tube	0.250	48.000.00	12.000.00
	Ramsel Nails		bh	12.000	350.00	4.200.00
	Jumlah Harga Bahan					694.918.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					866.570.68
E.	Overhead & Profit			15% X D		129.985.60
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					996.556.28

1 M2 Pemasangan Aluminium Composite Panel PVDF Cutting

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.400	135.405.00	54.162.00
	Tukang Besi	L.02	OH	0.300	178.000.00	53.400.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.300	192.272.00	57.681.60
	Mandor	L.04	OH	0.030	213.636.00	6.409.08
	Jumlah Harga Tenaga					171.652.68
B.	BAHAN					
	Alucopan PVDF Cutting		m2	1.100	410.000.00	451.000.00
	Besi Kotak 4 x 4		m1	8.000	35.000.00	280.000.00
	Bracket besi siku 70.70.7		kg	2.100	18.000.00	37.800.00
	Dynabolt M 10 x 120		bh	3.000	12.000.00	36.000.00
	Mur + baut M 10 x 70		bh	2.000	3.000.00	6.000.00
	Zincromate		kg	0.067	40.000.00	2.668.00
	Sealant		tube	0.250	48.000.00	12.000.00
	Ramsel Nails		bh	12.000	350.00	4.200.00
	Jumlah Harga Bahan					829.668.00
C.	PERALATAN					
	Alat bantu		Ls	1.000	2.500.00	2.500.00
						-
	Jumlah Harga Peralatan					2.500.00
D.	Jumlah (A+B+C)					1.003.820.68
E.	Overhead & Profit			15% X D		150.573.10
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.154.393.78

1 M2 Pemasangan Dinding Kaca + Rangka

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
	Pemasangan Jendela Curtain Wall		m2	1.000	1.350.000.00	1.350.000.00
	- Tiang Vertikal (mullion). Uk. 40 x 100 tebal 2 mm					
	- Cover mullion (omega) tebal 1 mm					
	- Ambang Transome tebal 1,2 mm					
	- Bracket					

	- Kaca Stopsol 8 mm					
	- List Karet					
	- Sealent					
	- Paku Skrup					
	- Pisher					
	- Dinabold					
	Jumlah (A+B+C)					1.350.000.00
	Overhead & Profit			15% X D		202.500.00
	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.552.500.00

1 M2 Dinding Partisi Double Gypsum Rangka Metal Stud

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.450	135.405.00	60.932.25
	Tukang Besi	L.02	OH	0.350	178.000.00	62.300.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.035	192.272.00	6.729.52
	Mandor	L.04	OH	0.0230	213.636.00	4.913.63
	Jumlah Harga Tenaga					134.875.40
B.	BAHAN					
	DH Track		Btg	0.080	113.520.00	9.081.60
	Wall Track		Btg	0.250	94.600.00	23.650.00
	Wall Stud		Btg	0.750	102.740.00	77.055.00
	Jayaboard Sheetrock 9 mm		lbr	0.830	84.810.00	70.392.30
	Jayacompound UB 20		zak	0.040	77.000.00	3.080.00
	UB Tape		rol	0.030	52.250.00	1.567.50
	Drywall Screw 25		bh	25.000	495.00	12.375.00
	Jumlah Harga Bahan					197.201.40
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					332.076.80
E.	Overhead & Profit			15% X D		49.811.52
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					381.888.32

A.4.4.2.2a Pemasangan 1 M2 Plesteran Screed Campuran 1 SP : 2 PP, Tebal 15 mm + Waterproofing

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.400	135.405.00	54.162.00
	Tukang Batu	L.02	OH	0.200	178.000.00	35.600.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.020	192.272.00	3.845.44
	Mandor	L.04	OH	0.020	213.636.00	4.272.72
	Jumlah Harga Tenaga					97.880.16
B.	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	10.224	1.430.00	14.620.32
	Pasir pasang		M3	0.020	247.500.00	4.950.00
	Kawat ram halus		m2	1.050	16.000.00	16.800.00
	Pelapis anti bocor Silasec Super		kg	0.500	127.000.00	63.500.00
	Jumlah Harga Bahan					99.870.32
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					197.750.48
E.	Overhead & Profit 15% X D					29.662.57
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					227.413.05

A.4.4.2.3 Pemasangan 1 M2 Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.300	135.405.00	40.621.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.150	178.000.00	26.700.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.015	192.272.00	2.884.08
	Mandor	L.04	OH	0.015	213.636.00	3.204.54
	Jumlah Harga Tenaga					73.410.12
B.	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	7.776	1.430.00	11.119.68
	Pasir pasang		M3	0.023	247.500.00	5.692.50
	Jumlah Harga Bahan					16.812.18
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					90.222.30
E.	Overhead & Profit 15% X D					13.533.35
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					103.755.65

A.4.4.2.4 Pemasangan 1 M2 Plesteran Campuran 1 SP : 4 PP, Tebal 15 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.300	135.405.00	40.621.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.150	178.000.00	26.700.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.015	192.272.00	2.884.08
	Mandor	L.04	OH	0.015	213.636.00	3.204.54
	Jumlah Harga Tenaga					73.410.12
B.	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	6.240	1.430.00	8.923.20
	Pasir pasang		M3	0.024	247.500.00	5.940.00
	Jumlah Harga Bahan					14.863.20
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					88.273.32
E.	Overhead & Profit			15% X D		13.241.00
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					101.514.32

A.4.4.2.5 Pemasangan 1 M2 Plesteran Campuran 1 SP : 5 PP, Tebal 15 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.300	135.405.00	40.621.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.150	178.000.00	26.700.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.015	192.272.00	2.884.08
	Mandor	L.04	OH	0.015	213.636.00	3.204.54
	Jumlah Harga Tenaga					73.410.12
B.	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	5.184	1.430.00	7.413.12
	Pasir pasang		M3	0.026	247.500.00	6.435.00
	Jumlah Harga Bahan					13.848.12
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					87.258.24
E.	Overhead & Profit			15% X D		13.088.74
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					100.346.98

A.4.4.2.5 Pemasangan 1 M2 Plesteran Campuran 1 SP : 5 PP, Tebal 15 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.300	135.405.00	40.621.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.150	178.000.00	26.700.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.015	192.272.00	2.884.08
	Mandor	L.04	OH	0.015	213.636.00	3.204.54
	Jumlah Harga Tenaga					73.410.12
B.	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	5.184	1.430.00	7.413.12
	Pasir pasang		M3	0.026	247.500.00	6.435.00
	Jumlah Harga Bahan					13.848.12
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					87.258.24
E.	Overhead & Profit				15% X D	13.088.74
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					100.346.98

Pemasangan 1 M2 Plesteran Dengan Mortar T. 10 MM

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.200	135.405.00	27.081.00
	Tukang Batu	L.02	OH	0.150	178.000.00	26.700.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.015	192.272.00	2.884.08
	Mandor	L.04	OH	0.010	213.636.00	2.136.36
	Jumlah Harga Tenaga					58.801.44
B.	BAHAN					
	Semen Instan Plesteran		Zak	0.479	79.500.00	38.080.50
	Jumlah Harga Bahan					38.080.50
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					96.881.94
E.	Overhead & Profit				15% X D	14.532.29
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					111.414.23

A.4.4.2.27 Pemasangan 1 M2 Acian

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.200	135.405.00	27.081.00
	Tukang Batu	L.02	OH	0.100	178.000.00	17.800.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	192.272.00	1.922.72
	Mandor	L.04	OH	0.010	213.636.00	2.136.36
	Jumlah Harga Tenaga					48.940.08
B.	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	3.250	1.430.00	4.647.50
	Jumlah Harga Bahan					4.647.50
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					53.587.58
E.	Overhead & Profit			15% X D		8.038.14
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					61.625.72

Pemasangan 1 M2 Acian Dengan Mortar T. 1,5 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.200	135.405.00	27.081.00
	Tukang Batu	L.02	OH	0.150	178.000.00	26.700.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.015	192.272.00	2.884.08
	Mandor	L.04	OH	0.010	213.636.00	2.136.36
	Jumlah Harga Tenaga					58.801.44
B.	BAHAN					
	Semen Instan Acian		Zak	0.058	133.650.00	7.751.70
	Jumlah Harga Bahan					7.751.70
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					66.553.14
E.	Overhead & Profit			15% X D		9.982.97
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					76.536.11

A.4.4.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING

A.4.4.1.3 Pemasangan 1 M2 Dinding Bata Merah (5 x 11 x 22) cm, tebal 1 batu Campuran 1 SP : 4 PP

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.600	135.405.00	81.243.00
	Tukang Batu	L.02	OH	0.200	178.000.00	35.600.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.020	192.272.00	3.845.44
	Mandor	L.04	OH	0.030	213.636.00	6.409.08
	Jumlah Harga Tenaga					127.097.52
B.	BAHAN					
	Bata merah		Bh	140.000	1.000.00	140.000.00
	Semen Portland		Kg	26.550	1.430.00	37.966.50
	Pasir pasang		M3	0.093	247.500.00	23.017.50
	Jumlah Harga Bahan					200.984.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					328.081.52
E.	Overhead & Profit			15% X D		49.212.23
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					377.293.75

A.4.4.1.7 Pemasangan 1 M2 Dinding Bata Merah (5 x 11 x 22) cm, tebal 1/2 batu Campuran 1 SP : 2 PP

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.300	135.405.00	40.621.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.100	178.000.00	17.800.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	192.272.00	1.922.72
	Mandor	L.04	OH	0.015	213.636.00	3.204.54
	Jumlah Harga Tenaga					63.548.76
B.	BAHAN					
	Bata merah		Bh	70.000	1.000.00	70.000.00
	Semen Portland		Kg	18.950	1.430.00	27.098.50
	Pasir pasang		M3	0.038	247.500.00	9.405.00
	Jumlah Harga Bahan					106.503.50
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					170.052.26
E.	Overhead & Profit			15% X D		25.507.84
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					195.560.10

A.4.4.1.10 Pemasangan 1 M2 Dinding Bata Merah (5 x 11 x 22) cm, tebal 1/2 batu Campuran 1 SP : 5 PP

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.300	135.405.00	40.621.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.100	178.000.00	17.800.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	192.272.00	1.922.72
	Mandor	L.04	OH	0.015	213.636.00	3.204.54
	Jumlah Harga Tenaga					63.548.76
B.	BAHAN					
	Bata merah		Bh	70.000	1.000.00	70.000.00
	Semen Portland		Kg	9.680	1.430.00	13.842.40
	Pasir pasang		M3	0.045	247.500.00	11.137.50
	Jumlah Harga Bahan					94.979.90
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					158.528.66
E.	Overhead & Profit			15% X D		23.779.30
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					182.307.96

A.4.4.1.10 Pemasangan 1 M2 Dinding Roster, Campuran 1 SP : 4 PP

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.300	135.405.00	40.621.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.100	178.000.00	17.800.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	192.272.00	1.922.72
	Mandor	L.04	OH	0.015	213.636.00	3.204.54
	Jumlah Harga Tenaga					63.548.76
B.	BAHAN					
	Roster		Bh	25.000	12.000.00	300.000.00
	Semen Portland		Kg	11.000	1.430.00	15.730.00
	Pasir pasang		M3	0.045	247.500.00	11.137.50
	Jumlah Harga Bahan					326.867.50
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					390.416.26
E.	Overhead & Profit			15% X D		58.562.44
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					448.978.70

A.4.4.1.11 Pemasangan 1 M2 Dinding Bata Ringan 0,2 x 0,6 x 0,1 Spacie 3 MM

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.300	135.405.00	40.621.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.100	178.000.00	17.800.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	192.272.00	1.922.72
	Mandor	L.04	OH	0.015	213.636.00	3.204.54
	Jumlah Harga Tenaga					63.548.76
B.	BAHAN					
	Bata Ringan 0,2 x 0,6 x 0,1		M3	0.105	800.000.00	84.000.00
	Prime mortar mu - 380		Zak	0.066	90.000.00	5.940.00
	Jumlah Harga Bahan					89.940.00
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					153.488.76
E.	Overhead & Profit				15% X D	23.023.31
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					176.512.07

A.4.4.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN
A.4.4.2.2 Pemasangan 1 M2 Plesteran Campuran 1 SP : 2 PP, Tebal 15 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.300	135.405.00	40.621.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.150	178.000.00	26.700.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.015	192.272.00	2.884.08
	Mandor	L.04	OH	0.015	213.636.00	3.204.54
	Jumlah Harga Tenaga					73.410.12
B.	BAHAN					
	Semen Portland		Kg	10.224	1.430.00	14.620.32
	Pasir pasang		M3	0.020	247.500.00	4.950.00
	Jumlah Harga Bahan					19.570.32
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					92.980.44
E.	Overhead & Profit				15% X D	13.947.07
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					106.927.51

A.4.5.2.43 Pemasangan 1 m1 nok Atap Bitumen Onduline

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.084	135.405.00	11.374.02
	Tukang Kayu	L.03	OH	0.125	178.000.00	22.250.00
	Kepala Tukang	L.11	OH	0.013	192.272.00	2.499.54
	Mandor	L.15	OH	0.004	213.636.00	854.54
	Jumlah Harga Tenaga					36.978.10
B.	BAHAN					
	Nok Bitumen		M1	1.100	90.000.00	99.000.00
	Paku/sekrup genteng		Kg	0.050	1.200.00	60.00
	Jumlah Harga Bahan					99.060.00
C.	PERALATAN					
						-
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					136.038.10
E.	Overhead & Profit				15% X D	20.405.72
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					156.443.82

A.4.5.2.Spl Pemasangan 1 M2 Rangka Atap Baja Ringan

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.247	135.405.00	33.445.04
	Tukang Baja Ringan	L.03	OH	0.176	178.000.00	31.328.00
	Kepala Tukang	L.11	OH	0.117	192.272.00	22.495.82
	Mandor	L.15	OH	-	213.636.00	-
	Jumlah Harga Tenaga					87.268.86
B.	BAHAN					
	Main Truss 75 . 75		M1	2.800	13.333.33	37.333.33
	Reng R. 33		M1	5.100	6.666.67	34.000.00
	Truss Screw		Bh	25.000	650.00	16.250.00
	Reng Screw		Bh	35.000	450.00	15.750.00
	Dinabolt 12 x 120 mm		Bh	1.000	5.000.00	5.000.00
	Jumlah Harga Bahan					108.333.33
C.	PERALATAN					
						-
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					195.602.19
E.	Overhead & Profit				15% X D	29.340.33
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					224.942.52

[illegible]

A.4.4.3 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING

A.4.4.3.33 Pemasangan 1 M2 Lantai Keramik Granit Ukuran 60 cm x 60 cm polished

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.240	135.405.00	32.497.20
	Tukang Batu	L.02	OH	0.120	178.000.00	21.360.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.012	192.272.00	2.307.26
	Mandor	L.04	OH	0.012	213.636.00	2.563.63
	Jumlah Harga Tenaga					58.728.10
B.	BAHAN					
	Granit 60 cm x 60 cm		m2	1.050	137.500.00	144.375.00
	Semen Portland		Kg	8.190	1.430.00	11.711.70
	Semen warna		Kg	1.500	22.000.00	33.000.00
	Pasir pasang		M3	0.045	247.500.00	11.137.50
	Jumlah Harga Bahan					200.224.20
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					258.952.30
E.	Overhead & Profit 15% X D					38.842.84
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					297.795.14

A.4.4.3.33a Pemasangan 1 M2 Lantai Keramik Granit Ukuran 60 cm x 60 cm Unpolished

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.240	135.405.00	32.497.20
	Tukang Batu	L.02	OH	0.120	178.000.00	21.360.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.012	192.272.00	2.307.26
	Mandor	L.04	OH	0.012	213.636.00	2.563.63
	Jumlah Harga Tenaga					58.728.10
B.	BAHAN					
	Granit 60 cm x 60 cm		m2	1.050	147.500.00	154.875.00
	Semen Portland		Kg	8.190	1.430.00	11.711.70
	Semen warna		Kg	1.500	22.000.00	33.000.00
	Pasir pasang		M3	0.045	247.500.00	11.137.50
	Jumlah Harga Bahan					210.724.20
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					269.452.30
E.	Overhead & Profit 15% X D					40.417.84
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					309.870.14

A.4.4.3.33a Pemasangan 1 M2 Lantai Keramik Granit Ukuran 60 cm x 60 cm (hitam)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.240	135.405.00	32.497.20
	Tukang Batu	L.02	OH	0.120	178.000.00	21.360.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.012	192.272.00	2.307.26
	Mandor	L.04	OH	0.012	213.636.00	2.563.63
	Jumlah Harga Tenaga					58.728.10
B.	BAHAN					
	Keramik 60 cm x 60 cm, hitam		m2	1.000	227.600.00	227.600.00
	Semen Portland		Kg	8.190	1.430.00	11.711.70
	Semen warna		Kg	1.620	22.000.00	35.640.00
	Pasir pasang		M3	0.045	247.500.00	11.137.50
	Jumlah Harga Bahan					286.089.20
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					344.817.30
E.	Overhead & Profit			15% X D		51.722.59
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					396.539.89

Pemasangan 1 M2 Lantai Keramik Granit Ukuran 80 cm x 80 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.240	135.405.00	32.497.20
	Tukang Batu	L.02	OH	0.120	178.000.00	21.360.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.012	192.272.00	2.307.26
	Mandor	L.04	OH	0.012	213.636.00	2.563.63
	Jumlah Harga Tenaga					58.728.10
B.	BAHAN					
	Granit 80 cm x 80 cm		m2	1.000	75.000.00	75.000.00
	Semen Portland		Kg	8.190	1.430.00	11.711.70
	Semen warna		Kg	1.500	22.000.00	33.000.00
	Pasir pasang		M3	0.045	247.500.00	11.137.50
	Jumlah Harga Bahan					130.849.20
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					189.577.30
E.	Overhead & Profit			15% X D		28.436.59
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					218.013.89

Pemasangan 1 M2 Lantai Keramik 40 cm x 40 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.240	135.405.00	32.497.20
	Tukang Batu	L.02	OH	0.120	178.000.00	21.360.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.012	192.272.00	2.307.26
	Mandor	L.04	OH	0.012	213.636.00	2.563.63
	Jumlah Harga Tenaga					58.728.10
B.	BAHAN					
	Keramik 40 x 40 cm		m2	1.050	75.000.00	78.750.00
	Semen Portland		Kg	8.190	1.430.00	11.711.70
	Semen warna		Kg	1.500	22.000.00	33.000.00
	Pasir pasang		M3	0.045	247.500.00	11.137.50
	Jumlah Harga Bahan					134.599.20
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					193.327.30
E.	Overhead & Profit 15% X D					28.999.09
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					222.326.39

Pemasangan 1 M2 Lantai Andesit Ukuran 30 cm x 30 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.700	135.405.00	94.783.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.350	178.000.00	62.300.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.035	192.272.00	6.729.52
	Mandor	L.04	OH	0.035	213.636.00	7.477.26
	Jumlah Harga Tenaga					171.290.28
B.	BAHAN					
	Andesit Bakar 30 x 30 cm		m2	1.000	170.000.00	170.000.00
	Semen Portland		Kg	8.190	1.430.00	11.711.70
	Semen warna		Kg	1.500	22.000.00	33.000.00
	Pasir pasang		M3	0.045	247.500.00	11.137.50
	Jumlah Harga Bahan					225.849.20
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					397.139.48
E.	Overhead & Profit 15% X D					59.570.92
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					456.710.40

Pemasangan 1 M2 Lantai Granit Ukuran 30 cm x 60 cm Stepnozing

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.240	135.405.00	32.497.20
	Tukang Batu	L.02	OH	0.120	178.000.00	21.360.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.012	192.272.00	2.307.26
	Mandor	L.04	OH	0.012	213.636.00	2.563.63
	Jumlah Harga Tenaga					58.728.10
B.	BAHAN					
	Granit 30 cm x 60 cm, stepnozing		M2	1.050	152.500.00	160.125.00
	Semen Portland		Kg	8.190	1.430.00	11.711.70
	Semen warna		Kg	1.500	22.000.00	33.000.00
	Pasir pasang		M3	0.045	247.500.00	11.137.50
	Jumlah Harga Bahan					215.974.20
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					274.702.30
E.	Overhead & Profit			15% X D		41.205.34
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					315.907.64

A.4.4.3.35 Pemasangan 1 M2 Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.700	135.405.00	94.783.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.350	178.000.00	62.300.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.035	192.272.00	6.729.52
	Mandor	L.04	OH	0.035	213.636.00	7.477.26
	Jumlah Harga Tenaga					171.290.28
B.	BAHAN					
	Keramik 20 cm x 20 cm		m2	1.050	55.000.00	57.750.00
	Semen Portland		Kg	10.000	1.430.00	14.300.00
	Semen warna		Kg	1.500	22.000.00	33.000.00
	Pasir pasang		M3	0.045	247.500.00	11.137.50
	Jumlah Harga Bahan					116.187.50
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					287.477.78
E.	Overhead & Profit			15% X D		43.121.67
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					330.599.45

Pemasangan 1 M2 Lantai Vynil

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.700	135.405.00	94.783.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.350	178.000.00	62.300.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.035	192.272.00	6.729.52
	Mandor	L.04	OH	0.035	213.636.00	7.477.26
	Jumlah Harga Tenaga					171.290.28
B.	BAHAN					
	Lantai Vynil		m2	1.050	500.000.00	525.000.00
	Lem		Kg	0.600	60.000.00	36.000.00
	Jumlah Harga Bahan					561.000.00
C.	PERALATAN					
						-
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					732.290.28
E.	Overhead & Profit			15% X D		109.843.54
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					842.133.82

A.4.4.3.54a Pemasangan 1 M2 Dinding Homegeneus Tile 30 cm x 60 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.700	135.405.00	94.783.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.350	178.000.00	62.300.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.035	192.272.00	6.729.52
	Mandor	L.04	OH	0.035	213.636.00	7.477.26
	Jumlah Harga Tenaga					171.290.28
B.	BAHAN					
	Homogeneous Tile 30 x 60 cm		m2	1.050	150.000.00	157.500.00
	Semen Portland		Kg	9.300	1.430.00	13.299.00
	Semen warna		Kg	1.940	22.000.00	42.680.00
	Pasir pasang		M3	0.018	247.500.00	4.455.00
	Jumlah Harga Bahan					217.934.00
C.	PERALATAN					
						-
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					389.224.28
E.	Overhead & Profit			15% X D		58.383.64
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					447.607.92

Pemasangan 1 M2 Dinding Keramik 40 cm x 40 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.700	135.405.00	94.783.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.350	178.000.00	62.300.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.035	192.272.00	6.729.52
	Mandor	L.04	OH	0.035	213.636.00	7.477.26
	Jumlah Harga Tenaga					171.290.28
B.	BAHAN					
	Keramik 40 x 40 cm		m2	1.050	75.000.00	78.750.00
	Semen Portland		Kg	9.300	1.430.00	13.299.00
	Semen warna		Kg	1.940	22.000.00	42.680.00
	Pasir pasang		M3	0.018	247.500.00	4.455.00
	Jumlah Harga Bahan					139.184.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					310.474.28
E.	Overhead & Profit			15% X D		46.571.14
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					357.045.42

Pemasangan 1 M2 Dinding Marmer Polish

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.700	135.405.00	94.783.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.350	178.000.00	62.300.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.035	192.272.00	6.729.52
	Mandor	L.04	OH	0.035	213.636.00	7.477.26
	Jumlah Harga Tenaga					171.290.28
B.	BAHAN					
	Marmer Polish		m2	1.000	800.000.00	800.000.00
	Semen Portland		Kg	9.300	1.430.00	13.299.00
	Semen warna		Kg	1.940	22.000.00	42.680.00
	Pasir pasang		M3	0.018	247.500.00	4.455.00
	Jumlah Harga Bahan					860.434.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.031.724.28
E.	Overhead & Profit			15% X D		154.758.64
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.186.482.92

Pemasangan 1 M1 Plint Granite 10 x 60 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.090	135.405.00	12.186.45
	Tukang Batu	L.02	OH	0.090	178.000.00	16.020.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.009	192.272.00	1.730.45
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
	Jumlah Harga Tenaga					31.005.08
B.	BAHAN					
	Granite 10 x 60 cm		Bh	1.667	28.000.00	46.666.67
	Semen Portland		Kg	1.140	1.430.00	1.630.20
	Semen warna		Kg	0.003	22.000.00	66.00
	Pasir pasang		M3	0.100	247.500.00	24.750.00
	Jumlah Harga Bahan					73.112.87
C.	PERALATAN					
						-
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					104.117.94
E.	Overhead & Profit			15% X D		15.617.69
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					119.735.64

Pemasangan 1 M2 Dinding Batu Alam Andesit

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.700	135.405.00	94.783.50
	Tukang Batu	L.02	OH	0.350	178.000.00	62.300.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.035	192.272.00	6.729.52
	Mandor	L.04	OH	0.035	213.636.00	7.477.26
	Jumlah Harga Tenaga					171.290.28
B.	BAHAN					
	Batu Alam Andesit		m2	1.050	180.000.00	189.000.00
	Semen Portland		Kg	9.300	1.430.00	13.299.00
	Semen warna		Kg	1.940	22.000.00	42.680.00
	Pasir pasang		M3	0.018	247.500.00	4.455.00
	Jumlah Harga Bahan					249.434.00
C.	PERALATAN					
						-
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					420.724.28
E.	Overhead & Profit			15% X D		63.108.64
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					483.832.92

A.4.4.3.55 Pemasangan 1 M2 Floor Hardener

[illegible]

Pemasangan 1 M2 Timbal 2 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.125	135.405.00	16.925.63
	Tukang Batu	L.02	OH	0.125	178.000.00	22.250.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.013	192.272.00	2.403.40
	Mandor	L.04	OH	0.006	213.636.00	1.345.91
	Jumlah Harga Tenaga					42.924.93
B.	BAHAN					
	Timbal 2 mm		m2	1.020	2.161.500.00	2.204.730.00
	Material penunjang dan alat bantu		ls	1.000	55.118.25	55.118.25
	Jumlah Harga Bahan					2.259.848.25
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					2.302.773.18
E.	Overhead & Profit			15% X D		345.415.98
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.648.189.16

A.4.5.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)

A.4.4.5.7 Pemasangan 1 m2 Langit-langit Gypsum Board Ukuran (120x240x9) mm, Tebal 9 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.100	135.405.00	13.540.50
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.050	178.000.00	8.900.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.005	192.272.00	961.36
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
	Jumlah Harga Tenaga					24.470.04
B.	BAHAN					
	Gypsum Board tebal 9 mm		Lbr	0.364	75.000.00	27.300.00
	Paku Sekrup		Kg	0.110	45.000.00	4.950.00
	Jumlah Harga Bahan					32.250.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					56.720.04
E.	Overhead & Profit				15% X D	8.508.01
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					65.228.05

A.4.4.5.7a Pemasangan 1 m2 Langit-langit kalsiboard, Tebal 3,5 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.100	135.405.00	13.540.50
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.050	178.000.00	8.900.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.005	192.272.00	961.36
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
	Jumlah Harga Tenaga					24.470.04
B.	BAHAN					
	Kalsiboard t. 3,5 mm		Lbr	0.364	70.000.00	25.480.00
	Paku Sekrup		Kg	0.110	45.000.00	4.950.00
	Jumlah Harga Bahan					30.430.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					54.900.04
E.	Overhead & Profit				15% X D	8.235.01
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					63.135.05

A.4.4.5.7b Pemasangan 1 m2 Langit-langit PVC "Shunda"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.100	135.405.00	13.540.50
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.050	178.000.00	8.900.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.005	192.272.00	961.36
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
	Jumlah Harga Tenaga					24.470.04
B.	BAHAN					
	Plafon PVC Shunda		Lbr	1.300	130.548.00	169.712.40
	Paku Sekrup		Kg	0.110	45.000.00	4.950.00
	Jumlah Harga Bahan					174.662.40
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					199.132.44
E.	Overhead & Profit 15% X D					29.869.87
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					229.002.31

A.4.4.5.7c Pemasangan 1 m' List Plafond Gypsum

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.050	135.405.00	6.770.25
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.050	178.000.00	8.900.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.005	192.272.00	961.36
	Mandor	L.04	OH	0.003	213.636.00	640.91
	Jumlah Harga Tenaga					17.272.52
B.	BAHAN					
	List Plafon Gypsum		m'	1.100	20.000.00	22.000.00
	Paku Sekrup		Kg	0.010	45.000.00	450.00
	Jumlah Harga Bahan					22.450.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					39.722.52
E.	Overhead & Profit 15% X D					5.958.38
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					45.680.90

A.4.4.5.7d Pemasangan 1 m' List Plafond PVC Shunda

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.050	135.405.00	6.770.25
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.050	178.000.00	8.900.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.005	192.272.00	961.36
	Mandor	L.04	OH	0.003	213.636.00	640.91
	Jumlah Harga Tenaga					17.272.52

B.	BAHAN					
	List Plafon PVC Shunda		m'	1.100	35.900.00	39.490.00
	Paku Sekrup		Kg	0.010	45.000.00	450.00
	Jumlah Harga Bahan					39.940.00
C.	PERALATAN					
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					57.212.52
E.	Overhead & Profit				15% X D	8.581.88
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					65.794.40

Pemasangan 1 m2 Plafond Sandwich Panel T. 50 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.600	135.405.00	81.243.00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.600	178.000.00	106.800.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.060	192.272.00	11.536.32
	Mandor	L.04	OH	0.030	213.636.00	6.409.08
	Jumlah Harga Tenaga					205.988.40
B.	BAHAN					
	Sandwich Panel (PU) t. 50 mm		M2	1.000	675.000.00	675.000.00
	Aksesories & Consumable (20 %)		Ls	25% x Material	675.000.00	168.750.00
	- Curving Dalam S0045-S0046					
	- Three Way In					
	- T Bar					
	- Jarum Keram M8					
	- Bulldog Clamp 6 mm					
	- Plat Galvanis 120 x 100 x 2 mm					
	- Sling 6 mm					
	- Sealant Tube					
	- Rivet 540					
	Jumlah Harga Bahan					843.750.00
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.049.738.40
E.	Overhead & Profit			15% X D		157.460.76
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.207.199.16

A.4.5.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP

A.4.5.2.41 Pemasangan 1 m1 nok Spandek

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.250	135.405.00	33.851.25
	Tukang Kayu	L.03	OH	0.150	178.000.00	26.700.00
	Kepala Tukang	L.11	OH	0.015	192.272.00	2.884.08
	Mandor	L.15	OH	0.013	213.636.00	2.777.27
	Jumlah Harga Tenaga					66.212.60
B.	BAHAN					
	Nok Spandek		M1	1.100	70.000.00	77.000.00
	Paku/sekrop genteng		Kg	0.050	38.000.00	1.900.00
	Jumlah Harga Bahan					78.900.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					145.112.60
E.	Overhead & Profit			15% X D		21.766.89
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					166.879.49

A.4.5.2.42 Pemasangan 1 m2 Atap Spandek 0,35 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.120	135.405.00	16.248.60
	Tukang Kayu	L.03	OH	0.060	178.000.00	10.680.00
	Kepala Tukang	L.11	OH	0.006	192.272.00	1.153.63
	Mandor	L.15	OH	0.006	213.636.00	1.281.82
	Jumlah Harga Tenaga					29.364.05
B.	BAHAN					
	Atap Spandek 0,35 mm		m2	1.050	75.000.00	78.750.00
	Paku/sekrop genteng		bh	9.097	1.200.00	10.916.40
	Jumlah Harga Bahan					89.666.40
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					119.030.45
E.	Overhead & Profit			15% X D		17.854.57
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					136.885.02

A.4.6.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU

A.4.6.1.1 Pembuatan dan Pemasangan 1 M3 Kusen Pintu dan Jendela, Kayu Kelas I

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	7.000	135.405.00	947.835.00
	Tukang Kayu	L.03	OH	21.000	178.000.00	3.738.000.00
	Kepala Tukang	L.11	OH	2.100	192.272.00	403.771.20
	Mandor	L.15	OH	0.350	213.636.00	74.772.60
	Jumlah Harga Tenaga					5.164.378.80
B.	BAHAN					
	Balok kayu kelas I		M3	1.100	16.500.000.00	18.150.000.00
	Paku 10 cm		Kg	1.250	20.000.00	25.000.00
	Lem kayu		Kg	1.000	45.000.00	45.000.00
	Jumlah Harga Bahan					18.220.000.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					23.384.378.80
E.	Overhead & Profit				15% X D	3.507.656.82
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					26.892.035.62

A.4.6.1.5 Pembuatan dan Pemasangan 1 M2 Daun Pintu Panel, Kayu Kelas I (atau kelas II)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.000	135.405.00	135.405.00
	Tukang Kayu	L.03	OH	3.000	178.000.00	534.000.00
	Kepala Tukang	L.11	OH	0.300	192.272.00	57.681.60
	Mandor	L.15	OH	0.050	213.636.00	10.681.80
	Jumlah Harga Tenaga					737.768.40
B.	BAHAN					
	Papan kayu kelas II		M3	0.040	4.125.000.00	165.000.00
	Lem kayu		Kg	0.500	45.000.00	22.500.00
	Jumlah Harga Bahan					187.500.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					925.268.40
E.	Overhead & Profit				15% X D	138.790.26
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.064.058.66

A.4.6.1.8 Pembuatan 1 M2 Daun Pintu Multipleks Rangkap, Rangka Kayu Kelas II (Lapis HPL + Almn. plat)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.800	135.405.00	108.324.00
	Tukang Kayu	L.03	OH	2.400	178.000.00	427.200.00
	Kepala Tukang	L.11	OH	0.240	192.272.00	46.145.28
	Mandor	L.15	OH	0.040	213.636.00	8.545.44
	Jumlah Harga Tenaga					590.214.72
B.	BAHAN					
	Papan kayu kelas II		M3	0.025	4.125.000.00	103.125.00
	Paku 1 cm - 2,5 cm		Kg	0.030	20.000.00	600.00
	Lem kayu fox		Kg	0.500	60.000.00	30.000.00
	Plywood t. 4 mm uk. (90 x 220) cm		Lbr	1.000	66.000.00	66.000.00
	HPL		Lbr	0.365	165.000.00	60.225.00
	Aluminium plat		m2	1.050	10.000.00	10.500.00
	Jumlah Harga Bahan					270.450.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					860.664.72
E.	Overhead & Profit			15% X D		129.099.71
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					989.764.43

A.4.6.1.21a Pemasangan 1 M' Lijsp plank Ukuran (0,9 x 30) cm, Woodplank/Kalsiplank

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.100	135.405.00	13.540.50
	Tukang Kayu	L.03	OH	0.200	178.000.00	35.600.00
	Kepala Tukang	L.11	OH	0.010	192.272.00	1.922.72
	Mandor	L.15	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
	Jumlah Harga Tenaga					52.131.40
B.	BAHAN					
	Woodplank uk. 1.8 x 20 cm		M'	1.0500	35.000.00	36.750.00
	Paku genteng		Kg	0.050	45.000.00	2.250.00
	Jumlah Harga Bahan					39.000.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					91.131.40
E.	Overhead & Profit			15% X D		13.669.71
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					104.801.11

A.4.6.1.21b Pemasangan 1 M' Plint Conwood Clasic

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.100	135.405.00	13.540.50
	Tukang Kayu	L.03	OH	0.200	178.000.00	35.600.00
	Kepala Tukang	L.11	OH	0.010	192.272.00	1.922.72
	Mandor	L.15	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
	Jumlah Harga Tenaga					52.131.40
B.	BAHAN					
	Conwood Clasic		M'	1.0500	23.333.33	24.500.00
	Sekrup		Kg	0.050	45.000.00	2.250.00
	Jumlah Harga Bahan					26.750.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					78.881.40
E.	Overhead & Profit			15% X D		11.832.21
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					90.713.61

Pembuatan 1 M2 Dinding HPL + Rangka

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.150	135.405.00	20.310.75
	Tukang Kayu	L.03	OH	0.450	178.000.00	80.100.00
	Kepala Tukang	L.11	OH	0.045	192.272.00	8.652.24
	Mandor	L.15	OH	0.008	213.636.00	1.709.09
	Jumlah Harga Tenaga					110.772.08
B.	BAHAN					
	Paku 1 cm - 2,5 cm		Kg	0.150	20.000.00	3.000.00
	Lem kayu fox		Kg	0.560	60.000.00	33.600.00
	Multipleks 9 mm		Lbr	0.347	132.000.00	45.830.40
	HPL Taco		Lbr	0.347	165.000.00	57.288.00
	List Staenlist Stel		m1	1.100	15.000.00	16.500.00
	Jumlah Harga Bahan					156.218.40
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					266.990.48
E.	Overhead & Profit			15% X D		40.048.57
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					307.039.05

A.4.6.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA

A.4.6.2.2 Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.010	135.405.00	1.354.05
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.500	178.000.00	89.000.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.050	192.272.00	9.613.60
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
	Jumlah Harga Tenaga					101.035.83
B.	BAHAN					
	Kunci tanam biasa		Bh	1.000	671.000.00	671.000.00
	Jumlah Harga Bahan					671.000.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					772.035.83
E.	Overhead & Profit			15% X D		115.805.37
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					887.841.20

A.4.6.2.3 Pemasangan 1 Buah Kunci Kamar Mandi

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.005	135.405.00	677.03
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.500	178.000.00	89.000.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.050	192.272.00	9.613.60
	Mandor	L.04	OH	0.003	213.636.00	640.91
	Jumlah Harga Tenaga					99.931.53
B.	BAHAN					
	Kunci tanam KM/WC		Bh	1.000	671.000.00	671.000.00
	Jumlah Harga Bahan					671.000.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					770.931.53
E.	Overhead & Profit			15% X D		115.639.73
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					886.571.26

A.4.6.2.5 Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.015	135.405.00	2.031.08
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.150	178.000.00	26.700.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.015	192.272.00	2.884.08
	Mandor	L.04	OH	0.0008	213.636.00	170.91
	Jumlah Harga Tenaga					31.786.06
B.	BAHAN					
	Engsel pintu		Bh	1.000	70.000.00	70.000.00
	Jumlah Harga Bahan					70.000.00

C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					101.786.06
E.	Overhead & Profit			15% X D		15.267.91
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					117.053.97

A.4.6.2.5' Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu Koboi

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.015	135.405.00	2.031.08
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.150	178.000.00	26.700.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.015	192.272.00	2.884.08
	Mandor	L.04	OH	0.0008	213.636.00	170.91
	Jumlah Harga Tenaga					31.786.06
B.	BAHAN					
	Engsel pintu koboi		Bh	1.000	222.000.00	222.000.00
	Jumlah Harga Bahan					222.000.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					253.786.06
E.	Overhead & Profit			15% X D		38.067.91
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					291.853.97

A.4.6.2.6 Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-kupu

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.010	135.405.00	1.354.05
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.100	178.000.00	17.800.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	192.272.00	1.922.72
	Mandor	L.04	OH	0.0005	213.636.00	106.82
	Jumlah Harga Tenaga					21.183.59
B.	BAHAN					
	Engsel jendela kupu-kupu		Bh	1.000	21.000.00	21.000.00
	Jumlah Harga Bahan					21.000.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					42.183.59
E.	Overhead & Profit			15% X D		6.327.54
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					48.511.13

A.4.6.2.7 Pemasangan 1 Buah Engsel Angin (Casement, 8")

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.100	135.405.00	13.540.50
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.200	178.000.00	35.600.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.020	192.272.00	3.845.44
	Mandor	L.04	OH	0.0005	213.636.00	106.82
	Jumlah Harga Tenaga					53.092.76

B.	BAHAN					
	Engsel angin / casement		Bh	1.000	37.500.00	37.500.00
	Jumlah Harga Bahan					37.500.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					90.592.76
E.	Overhead & Profit			15% X D		13.588.91
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					104.181.67

A.4.6.2.7a Pemasangan 1 Buah Engsel Angin (Casement, 16")

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.100	135.405.00	13.540.50
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.200	178.000.00	35.600.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.020	192.272.00	3.845.44
	Mandor	L.04	OH	0.0005	213.636.00	106.82
	Jumlah Harga Tenaga					53.092.76
B.	BAHAN					
	Engsel angin / casement		Bh	1.000	58.000.00	58.000.00
	Jumlah Harga Bahan					58.000.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					111.092.76
E.	Overhead & Profit			15% X D		16.663.91
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					127.756.67

A.4.6.2.7b Pemasangan 1 Buah Engsel Angin (Casement, 24")

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.100	135.405.00	13.540.50
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.200	178.000.00	35.600.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.020	192.272.00	3.845.44
	Mandor	L.04	OH	0.0005	213.636.00	106.82
	Jumlah Harga Tenaga					53.092.76
B.	BAHAN					
	Engsel angin / casement		Bh	1.000	125.000.00	125.000.00
	Jumlah Harga Bahan					125.000.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					178.092.76
E.	Overhead & Profit			15% X D		26.713.91
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					204.806.67

A.4.6.2.9 Pemasangan 1 Buah Kait Angin

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.015	135.405.00	2.031.08
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.150	178.000.00	26.700.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.015	192.272.00	2.884.08
	Mandor	L.04	OH	0.0075	213.636.00	1.602.27
	Jumlah Harga Tenaga					33.217.43

B.	BAHAN					
	Kait angin		Bh	1.000	16.000.00	16.000.00
	Jumlah Harga Bahan					16.000.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					49.217.43
E.	Overhead & Profit			15% X D		7.382.61
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					56.600.04

A.4.6.2.17 Pemasangan 1 M2 Kaca Tebal 5 mm (polos)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.015	135.405.00	2.031.08
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.150	178.000.00	26.700.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.015	192.272.00	2.884.08
	Mandor	L.04	OH	0.00075	213.636.00	160.23
	Jumlah Harga Tenaga					31.775.38
B.	BAHAN					
	Kaca t. 5 mm		M2	1.100	148.500.00	163.350.00
	Sealant		Kg	0.050	48.000.00	2.400.00
	Jumlah Harga Bahan					165.750.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					197.525.38
E.	Overhead & Profit			15% X D		29.628.81
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					227.154.19

Pemasangan 1 M2 Kaca Tempered Tebal 12 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.015	135.405.00	2.031.08
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.150	178.000.00	26.700.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.015	192.272.00	2.884.08
	Mandor	L.04	OH	0.00075	213.636.00	160.23
	Jumlah Harga Tenaga					31.775.38
B.	BAHAN					
	Kaca Tempered t. 12 mm		M2	1.100	700.000.00	770.000.00
	Sealant		Kg	0.050	48.000.00	2.400.00
	Jumlah Harga Bahan					772.400.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					804.175.38
E.	Overhead & Profit			15% X D		120.626.31
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					924.801.69

Pemasangan 1 M2 Kaca PB Tebal 15 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.015	135.405.00	2.031.08
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.150	178.000.00	26.700.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.015	192.272.00	2.884.08
	Mandor	L.04	OH	0.00075	213.636.00	160.23
	Jumlah Harga Tenaga					31.775.38
B.	BAHAN					
	Kaca PB t. 15 mm		M2	1.100	13.387.500.00	14.726.250.00
	Sealant		Kg	0.050	180.000.00	9.000.00
	Jumlah Harga Bahan					14.735.250.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					14.767.025.38
E.	Overhead & Profit			15% X D		2.215.053.81
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					16.982.079.19

Pemasangan 1 M2 Sanblast Kaca

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.020	135.405.00	2.708.10
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.200	178.000.00	35.600.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.002	192.272.00	384.54
	Mandor	L.04	OH	0.00250	213.636.00	534.09
	Jumlah Harga Tenaga					39.226.73
B.	BAHAN					
	Sandblast		M2	1.100	56.000.00	61.600.00
	Jumlah Harga Bahan					61.600.00
C.	PERALATAN					
	Alat Bantu		ls	1.000	5.600.00	5.600.00
	Jumlah Harga Peralatan					5.600.00
D.	Jumlah (A+B+C)					106.426.73
E.	Overhead & Profit			15% X D		15.964.01
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					122.390.74

A.4.6.2.11 Pemasangan 1 Buah Door Closer

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.050	135.405.00	6.770.25
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.500	178.000.00	89.000.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.050	192.272.00	9.613.60
	Mandor	L.04	OH	0.00300	213.636.00	640.91
	Jumlah Harga Tenaga					106.024.76
B.	BAHAN					
	Door Closer		bh	1.000	349.000.00	349.000.00
	Jumlah Harga Bahan					349.000.00

C.	PERALATAN					-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					455.024.76
E.	Overhead & Profit			15% X D		68.253.71
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					523.278.47

Pemasangan 1 Buah Grendel Jendela (camlock)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.010	135.405.00	1.354.05
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.200	178.000.00	35.600.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.020	192.272.00	3.845.44
	Mandor	L.04	OH	0.00050	213.636.00	106.82
	Jumlah Harga Tenaga					40.906.31
B.	BAHAN					
	Grendel Jendela		bh	1.000	36.000.00	36.000.00
	Jumlah Harga Bahan					36.000.00
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					76.906.31
E.	Overhead & Profit			15% X D		11.535.95
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					88.442.25

A.4.6.2.10 Pemasangan 1 Buah Grendel Pintu Tanam

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.015	135.405.00	2.031.08
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.015	178.000.00	2.670.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.015	192.272.00	2.884.08
	Mandor	L.04	OH	0.00100	213.636.00	213.64
	Jumlah Harga Tenaga					7.798.79
B.	BAHAN					
	Grendel Pintu Tanam Aluminium		bh	1.000	120.000.00	120.000.00
	Jumlah Harga Bahan					120.000.00
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					127.798.79
E.	Overhead & Profit			15% X D		19.169.82
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					146.968.61

Pemasangan 1 Bh Handle Pintu

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.050	135.405.00	6.770.25
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.500	178.000.00	89.000.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.050	192.272.00	9.613.60
	Mandor	L.04	OH	0.00300	213.636.00	640.91
	Jumlah Harga Tenaga					106.024.76
B.	BAHAN					
	Handle Pintu		set	1.000	1.000.000.00	1.000.000.00
	Jumlah Harga Bahan					1.000.000.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.106.024.76
E.	Overhead & Profit			15% X D		165.903.71
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.271.928.47

Pemasangan 1 Bh Handle Pintu T. 35 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.050	135.405.00	6.770.25
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.500	178.000.00	89.000.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.050	192.272.00	9.613.60
	Mandor	L.04	OH	0.00300	213.636.00	640.91
	Jumlah Harga Tenaga					106.024.76
B.	BAHAN					
	Handle Pintu 35 cm		set	1.000	260.000.00	260.000.00
	Jumlah Harga Bahan					260.000.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					366.024.76
E.	Overhead & Profit			15% X D		54.903.71
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					420.928.47

Pemasangan 1 Bh Patch Fitting

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.050	135.405.00	6.770.25
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.500	178.000.00	89.000.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.050	192.272.00	9.613.60
	Mandor	L.04	OH	0.00300	213.636.00	640.91
	Jumlah Harga Tenaga					106.024.76
B.	BAHAN					
	Patch Fitting		bh	1.000	326.000.00	326.000.00
	Jumlah Harga Bahan					326.000.00

C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					432.024.76
E.	Overhead & Profit			15% X D		64.803.71
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					496.828.47

Pemasangan 1 Buah Casement Handle

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.010	135.405.00	1.354.05
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.200	178.000.00	35.600.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.020	192.272.00	3.845.44
	Mandor	L.04	OH	0.00050	213.636.00	106.82
	Jumlah Harga Tenaga					40.906.31
B.	BAHAN					
	Casement Handle		bh	1.000	60.000.00	60.000.00
	Jumlah Harga Bahan					60.000.00
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					100.906.31
E.	Overhead & Profit			15% X D		15.135.95
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					116.042.25

A.4.7.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN

3.3.2.(c) 1 m2 Pencucian Bidang Permukaan ACP

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.150	135.405.00	20.310.75
	Mandor	L.04	OH	0.003	213.636.00	640.91
	Jumlah Harga Tenaga					20.951.66
B.	BAHAN					
	Seven ACP Cleaner		Kg	0.050	35.000.00	1.750.00
	Jumlah Harga Bahan					1.750.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					22.701.66
E.	Overhead & Profit 15% X D					3.405.25
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					26.106.91

A.4.7.1.10 1 M2 Pengecatan Dinding & Plafon (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.020	135.405.00	2.708.10
	Tukang Cat	L.02	OH	0.063	178.000.00	11.214.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0063	192.272.00	1.211.31
	Mandor	L.04	OH	0.003	213.636.00	640.91
	Jumlah Harga Tenaga					15.774.32
B.	BAHAN					
	Plamur (skim coat)		Kg	0.100	3.500.00	350.00
	Cat dasar		Kg	0.100	37.257.00	3.725.70
	Cat penutup (warna), dalam		Kg	0.260	50.000.00	13.000.00
	Jumlah Harga Bahan					17.075.70
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					32.850.02
E.	Overhead & Profit 15% X D					4.927.50
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					37.777.52

A.4.7.1.10a 1 M2 Pengecatan Tembok Baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat weathershield)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.020	135.405.00	2.708.10
	Tukang Cat	L.02	OH	0.063	178.000.00	11.214.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0063	192.272.00	1.211.31
	Mandor	L.04	OH	0.003	213.636.00	640.91
	Jumlah Harga Tenaga					15.774.32

B.	BAHAN					
	Plamur (skim coat)		Kg	0.100	3.500.00	350.00
	Cat dasar		Kg	0.100	37.257.00	3.725.70
	Cat Wheathershield		Kg	0.260	90.000.00	23.400.00
	Jumlah Harga Bahan					27.475.70
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					43.250.02
E.	Overhead & Profit			15% X D		6.487.50
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					49.737.52

A.4.7.1.11 1 M2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamir), 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.070	135.405.00	9.478.35
	Tukang Cat	L.02	OH	0.090	178.000.00	16.020.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0060	192.272.00	1.153.63
	Mandor	L.04	OH	0.003	213.636.00	534.09
	Jumlah Harga Tenaga					27.186.07
B.	BAHAN					
	Cat Menie		Kg	0.200	20.500.00	4.100.00
	Plamir		Kg	0.150	30.000.00	4.500.00
	Cat Dasar		Kg	0.170	55.000.00	9.350.00
	Cat Penutup		Kg	0.260	55.000.00	14.300.00
	Kuas		Bh	0.010	8.800.00	88.00
	Pengencer		Kg	0.030	30.000.00	900.00
	Amplas		Bh	0.200	2.750.00	550.00
	Jumlah Harga Bahan					33.788.00
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					60.974.07
E.	Overhead & Profit			15% X D		9.146.11
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					70.120.18

A.4.7.1.22 10 M2 Pengecatan Dengan Melamik

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	2.000	135.405.00	270.810.00
	Tukang Cat	L.02	OH	12.000	178.000.00	2.136.000.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	1.200	192.272.00	230.726.40
	Mandor	L.04	OH	0.1000	213.636.00	21.363.60
	Jumlah Harga Tenaga					2.658.900.00
B.	BAHAN					
	Cat epoxy		Kg	0.200	65.000.00	13.000.00
	Kuas 3"		Bh	0.010	8.800.00	88.00
	Jumlah Harga Bahan					13.088.00
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					2.671.988.00
E.	Overhead & Profit			15% X D		400.798.20
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					3.072.786.20

1 M2 Pek. Waterproofing Coating Polyurethane Acliric Ekspose Ex. PENTENS T-100

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.185	135.405.00	25.049.93
	Tukang Cat	L.02	OH	0.250	178.000.00	44.500.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	-	192.272.00	-
	Mandor	L.04	OH	0.0625	213.636.00	13.352.25
	Jumlah Harga Tenaga					82.902.18
B.	BAHAN					
	Primer Pentens T-007		Kg	0.068	111.150.00	7.502.63
	Body Coat Pentens T-305TH		Kg	0.500	29.675.00	14.837.50
	Top Coat Pentens T-100		Kg	1.000	104.700.00	104.700.00
	Kuas Roll		Bh	0.200	30.000.00	6.000.00
	Jumlah Harga Bahan					133.040.13
C.	PERALATAN					
	Alat Bantu		Ls	1.000	70.000.00	70.000.00
	Jumlah Harga Peralatan					70.000.00
D.	Jumlah (A+B+C)					285.942.30
E.	Overhead & Profit			15% X D		42.891.35
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					328.833.65

A.5.1.1.5 Pemasangan 1 Buah Wastafel

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.200	135.405.00	162.486.00
	Tukang Batu	L.02	OH	1.450	178.000.00	258.100.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.150	192.272.00	28.840.80
	Mandor	L.04	OH	0.060	213.636.00	12.818.16
	Jumlah Harga Tenaga					462.244.96
B.	BAHAN					
	Wastafel		Unit	1.000	850.000.00	850.000.00
	Semen Portland		Kg	6.000	1.430.00	8.580.00
	Pasir pasang		M3	0.010	247.500.00	2.475.00
	Perlengkapan		Ls	12%	850.000.00	102.000.00
	Jumlah Harga Bahan					963.055.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.425.299.96
E.	Overhead & Profit 15% X D					213.794.99
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.639.094.95

A.5.1.1.5a Pemasangan 1 Buah Wastafel Meja

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.200	135.405.00	162.486.00
	Tukang Batu	L.02	OH	1.450	178.000.00	258.100.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.150	192.272.00	28.840.80
	Mandor	L.04	OH	0.060	213.636.00	12.818.16
	Jumlah Harga Tenaga					462.244.96
B.	BAHAN					
	Wastafel Meja		Unit	1.000	868.000.00	868.000.00
	Semen Portland		Kg	6.000	1.430.00	8.580.00
	Pasir pasang		M3	0.010	247.500.00	2.475.00
	Perlengkapan		Ls	12%	868.000.00	104.160.00
	Jumlah Harga Bahan					983.215.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.445.459.96
E.	Overhead & Profit 15% X D					216.818.99
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.662.278.95

A.5.1.1.6 Pemasangan 1 Buah Urinoir Toto

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.030	135.405.00	4.062.15
	Tukang Batu	L.02	OH	0.300	178.000.00	53.400.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.030	192.272.00	5.768.16
	Mandor	L.04	OH	0.015	213.636.00	3.204.54
	Jumlah Harga Tenaga					66.434.85
B.	BAHAN					
	Urinoir		Unit	1.000	1.800.000.00	1.800.000.00
	Perlengkapan		Ls	6% x urino	108.000.00	108.000.00
	Jumlah Harga Bahan					1.908.000.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.974.434.85
E.	Overhead & Profit 15% X D					296.165.23
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.270.600.08

Pemasangan 1 Buah Urinoir Partision

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.030	135.405.00	4.062.15
	Tukang Batu	L.02	OH	0.300	178.000.00	53.400.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.030	192.272.00	5.768.16
	Mandor	L.04	OH	0.015	213.636.00	3.204.54
	Jumlah Harga Tenaga					66.434.85
B.	BAHAN					
	Urinoir Partision		Unit	1.000	1.350.000.00	1.350.000.00
	Perlengkapan		Ls	6% x urino	81.000.00	81.000.00
	Jumlah Harga Bahan					1.431.000.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.497.434.85
E.	Overhead & Profit 15% X D					224.615.23
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.722.050.08

A.5.1.1.12 Pemasangan 1 Buah Bak Cuci Piring Stainless Steel

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.030	135.405.00	4.062.15
	Tukang Batu	L.02	OH	0.300	178.000.00	53.400.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.030	192.272.00	5.768.16
	Mandor	L.04	OH	0.015	213.636.00	3.204.54
	Jumlah Harga Tenaga					66.434.85
B.	BAHAN					
	Bak cuci piring		Unit	1.000	990.000.00	990.000.00
	Jumlah Harga Bahan					990.000.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.056.434.85
E.	Overhead & Profit 15% X D					158.465.23
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.214.900.08

A.5.1.1.14 Pemasangan 1 Buah Floor Drain

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.010	135.405.00	1.354.05
	Tukang Batu	L.02	OH	0.100	178.000.00	17.800.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	192.272.00	1.922.72
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
	Jumlah Harga Tenaga					22.144.95
B.	BAHAN					
	Floor drain		Unit	1.000	155.000.00	155.000.00
	Jumlah Harga Bahan					155.000.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					177.144.95
E.	Overhead & Profit 15% X D					26.571.74
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					203.716.69

Pemasangan 1 Buah Clean Out

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.010	135.405.00	1.354.05
	Tukang Batu	L.02	OH	0.100	178.000.00	17.800.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	192.272.00	1.922.72
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
	Jumlah Harga Tenaga					22.144.95
B.	BAHAN					
	Clean Out		Unit	1.000	165.900.00	165.900.00
	Jumlah Harga Bahan					165.900.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					188.044.95
E.	Overhead & Profit 15% X D					28.206.74
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					216.251.69

A.5.1.1.14a Pemasangan 1 Buah Roof Drain dia. 3"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.020	135.405.00	2.708.10
	Tukang Batu	L.02	OH	0.200	178.000.00	35.600.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.020	192.272.00	3.845.44
	Mandor	L.04	OH	0.010	213.636.00	2.136.36
	Jumlah Harga Tenaga					44.289.90
B.	BAHAN					
	Roof drain, dia. 3"		Unit	1.000	160.000.00	160.000.00
	Jumlah Harga Bahan					160.000.00

C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					204.289.90
E.	Overhead & Profit			15% X D		30.643.49
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					234.933.39

A.5.1.1.14b Pemasangan 1 Buah Roof Drain dia. 6"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.020	135.405.00	2.708.10
	Tukang Batu	L.02	OH	0.200	178.000.00	35.600.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.020	192.272.00	3.845.44
	Mandor	L.04	OH	0.010	213.636.00	2.136.36
	Jumlah Harga Tenaga					44.289.90
B.	BAHAN					
	Roof drain, dia. 6"		Unit	1.000	365.000.00	365.000.00
	Jumlah Harga Bahan					365.000.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					409.289.90
E.	Overhead & Profit			15% X D		61.393.49
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					470.683.39

A.5.1.1.18 Pemasangan 1 Buah Kran Air diameter 1/2" atau 3/4"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.010	135.405.00	1.354.05
	Tukang Batu	L.02	OH	0.400	178.000.00	71.200.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.040	192.272.00	7.690.88
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
	Jumlah Harga Tenaga					81.313.11
B.	BAHAN					
	Kran air		Bh	1.000	80.000.00	80.000.00
	Seal tape		Bh	0.025	3.300.00	82.50
	Jumlah Harga Bahan					80.082.50
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					161.395.61
E.	Overhead & Profit			15% X D		24.209.34
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					185.604.95

Pemasangan 1 Buah Kran Air Leher Angsa

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.010	135.405.00	1.354.05
	Tukang Batu	L.02	OH	0.400	178.000.00	71.200.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.040	192.272.00	7.690.88
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
	Jumlah Harga Tenaga					81.313.11
B.	BAHAN					
	Kran air Leher Angsa		Bh	1.000	130.000.00	130.000.00
	Seal tape		Bh	0.025	3.300.00	82.50
	Jumlah Harga Bahan					130.082.50

C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					211.395.61
E.	Overhead & Profit			15% X D		31.709.34
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					243.104.95

Pemasangan 1 Buah Shower cebok

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.010	135.405.00	1.354.05
	Tukang Batu	L.02	OH	0.400	178.000.00	71.200.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.040	192.272.00	7.690.88
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
	Jumlah Harga Tenaga					81.313.11
B.	BAHAN					
	Shower cebok		Bh	1.000	261.000.00	261.000.00
	Seal tape		Bh	0.025	3.300.00	82.50
	Jumlah Harga Bahan					261.082.50
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					342.395.61
E.	Overhead & Profit			15% X D		51.359.34
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					393.754.95

Pemasangan 1 Buah Kran Air diameter 1/2" Onda

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.010	135.405.00	1.354.05
	Tukang Batu	L.02	OH	0.400	178.000.00	71.200.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.040	192.272.00	7.690.88
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
	Jumlah Harga Tenaga					81.313.11
B.	BAHAN					
	Kran air Onda		Bh	1.000	50.000.00	50.000.00
	Seal tape		Bh	0.025	3.300.00	82.50
	Jumlah Harga Bahan					50.082.50
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					131.395.61
E.	Overhead & Profit			15% X D		19.709.34
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					151.104.95

A.5.1.1.26 Pemasangan 1 M' Pipa PVC tipe AW 1/2"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.036	135.405.00	4.874.58
	Tukang Batu	L.02	OH	0.060	178.000.00	10.680.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.006	192.272.00	1.153.63
	Mandor	L.04	OH	0.002	213.636.00	427.27
	Jumlah Harga Tenaga					17.135.48
B.	BAHAN					
	Pipa PVC dia. 3/4"		M'	1.200	7.000.00	8.400.00
	Perlengkapan		Ls	35%	7.000.00	2.450.00
	Jumlah Harga Bahan					10.850.00

C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					27.985.48
E.	Overhead & Profit			15% X D		4.197.82
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					32.183.31

A.5.1.1.26 Pemasangan 1 M' Pipa PVC tipe AW 3/4"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.036	135.405.00	4.874.58
	Tukang Batu	L.02	OH	0.060	178.000.00	10.680.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.006	192.272.00	1.153.63
	Mandor	L.04	OH	0.002	213.636.00	427.27
	Jumlah Harga Tenaga					17.135.48
B.	BAHAN					
	Pipa PVC dia. 3/4"		M'	1.200	8.500.00	10.200.00
	Perlengkapan		Ls	35%	8.500.00	2.975.00
	Jumlah Harga Bahan					13.175.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					30.310.48
E.	Overhead & Profit			15% X D		4.546.57
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					34.857.06

A.5.1.1.29 Pemasangan 1 M' Pipa PVC tipe AW 1"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.054	135.405.00	7.311.87
	Tukang Batu	L.02	OH	0.090	178.000.00	16.020.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.009	192.272.00	1.730.45
	Mandor	L.04	OH	0.003	213.636.00	640.91
	Jumlah Harga Tenaga					25.703.23
B.	BAHAN					
	Pipa PVC dia. 1"		M'	1.200	16.500.00	19.800.00
	Perlengkapan		Ls	35%	16.500.00	5.775.00
	Jumlah Harga Bahan					25.575.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					51.278.23
E.	Overhead & Profit			15% X D		7.691.73
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					58.969.96

A.5.1.1.29 Pemasangan 1 M' Pipa PVC tipe AW 2"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.054	135.405.00	7.311.87
	Tukang Batu	L.02	OH	0.090	178.000.00	16.020.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.009	192.272.00	1.730.45
	Mandor	L.04	OH	0.003	213.636.00	640.91
	Jumlah Harga Tenaga					25.703.23
B.	BAHAN					
	Pipa PVC dia. 2"		M'	1.200	30.000.00	36.000.00
	Perlengkapan		Ls	35%	30.000.00	10.500.00
	Jumlah Harga Bahan					46.500.00

C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					72.203.23
E.	Overhead & Profit			15% X D		10.830.48
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					83.033.71

A.5.1.1.31 Pemasangan 1 M' Pipa PVC tipe AW 3"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.081	135.405.00	10.967.81
	Tukang Batu	L.02	OH	0.135	178.000.00	24.030.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0135	192.272.00	2.595.67
	Mandor	L.04	OH	0.004	213.636.00	854.54
	Jumlah Harga Tenaga					38.448.02
B.	BAHAN					
	Pipa PVC dia. 3"		M'	1.200	48.000.00	57.600.00
	Perlengkapan		Ls	35%	48.000.00	16.800.00
	Jumlah Harga Bahan					74.400.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					112.848.02
E.	Overhead & Profit			15% X D		16.927.20
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					129.775.22

A.5.1.1.32 Pemasangan 1 M' Pipa PVC tipe AW 4"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.081	135.405.00	10.967.81
	Tukang Batu	L.02	OH	0.135	178.000.00	24.030.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0135	192.272.00	2.595.67
	Mandor	L.04	OH	0.004	213.636.00	854.54
	Jumlah Harga Tenaga					38.448.02
B.	BAHAN					
	Pipa PVC dia. 4"		M'	1.200	81.000.00	97.200.00
	Perlengkapan		Ls	35%	81.000.00	28.350.00
	Jumlah Harga Bahan					125.550.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					163.998.02
E.	Overhead & Profit			15% X D		24.599.70
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					188.597.72

Pemasangan 1 M' Pipa PVC tipe AW 6"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.081	135.405.00	10.967.81
	Tukang Batu	L.02	OH	0.135	178.000.00	24.030.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0135	192.272.00	2.595.67
	Mandor	L.04	OH	0.004	213.636.00	854.54
	Jumlah Harga Tenaga					38.448.02

B.	BAHAN					
	Pipa PVC dia. 6"		M'	1.200	180.000.00	216.000.00
	Perlengkapan		Ls	35%	180.000.00	63.000.00
	Jumlah Harga Bahan					279.000.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					317.448.02
E.	Overhead & Profit			15% X D		47.617.20
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					365.065.22

Pemasangan 1 M' Pipa Polypropelyne PN. 10 3/4"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.036	135.405.00	4.874.58
	Tukang Batu	L.02	OH	0.060	178.000.00	10.680.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.006	192.272.00	1.153.63
	Mandor	L.04	OH	0.002	213.636.00	427.27
	Jumlah Harga Tenaga					17.135.48
B.	BAHAN					
	Pipa Polypropelyne dia. 3/4"		M'	1.100	20.750.00	22.825.00
	Perlengkapan		Ls	35%	20.750.00	7.262.50
	Jumlah Harga Bahan					30.087.50
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					47.222.98
E.	Overhead & Profit			15% X D		7.083.45
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					54.306.43

Pemasangan 1 M' Pipa Polypropelyne PN. 10 1"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.036	135.405.00	4.874.58
	Tukang Batu	L.02	OH	0.060	178.000.00	10.680.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.006	192.272.00	1.153.63
	Mandor	L.04	OH	0.002	213.636.00	427.27
	Jumlah Harga Tenaga					17.135.48
B.	BAHAN					
	Pipa Polypropelyne dia. 1"		M'	1.100	33.500.00	36.850.00
	Perlengkapan		Ls	35%	33.500.00	11.725.00
	Jumlah Harga Bahan					48.575.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					65.710.48
E.	Overhead & Profit			15% X D		9.856.57
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					75.567.06

Pemasangan 1 M' Pipa Polypropelyne PN. 10 2"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.036	135.405.00	4.874.58
	Tukang Batu	L.02	OH	0.060	178.000.00	10.680.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.006	192.272.00	1.153.63
	Mandor	L.04	OH	0.002	213.636.00	427.27
	Jumlah Harga Tenaga					17.135.48
B.	BAHAN					
	Pipa Polypropelyne dia. 2"		M'	1.100	128.750.00	141.625.00
	Perlengkapan		Ls	35%	128.750.00	45.062.50
	Jumlah Harga Bahan					186.687.50
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					203.822.98
E.	Overhead & Profit			15% X D		30.573.45
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					234.396.43

Pemasangan 1 M' Pipa GIP 2"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.081	135.405.00	10.967.81
	Tukang Batu	L.02	OH	0.135	178.000.00	24.030.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0135	192.272.00	2.595.67
	Mandor	L.04	OH	0.004	213.636.00	854.54
	Jumlah Harga Tenaga					38.448.02
B.	BAHAN					
	Pipa GIP dia. 2"		M'	1.200	65.000.00	78.000.00
	Perlengkapan		Ls	35%	65.000.00	22.750.00
	Jumlah Harga Bahan					100.750.00
C.	PERALATAN					
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					139.198.02
E.	Overhead & Profit			15% X D		20.879.70
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					160.077.72

Pemasangan 1 M' Pipa GIP 3"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.081	135.405.00	10.967.81
	Tukang Batu	L.02	OH	0.135	178.000.00	24.030.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0135	192.272.00	2.595.67
	Mandor	L.04	OH	0.004	213.636.00	854.54
	Jumlah Harga Tenaga					38.448.02
B.	BAHAN					
	Pipa GIP dia. 3"		M'	1.200	185.000.00	222.000.00
	Perlengkapan		Ls	35%	185.000.00	64.750.00
	Jumlah Harga Bahan					286.750.00

C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					325.198.02
E.	Overhead & Profit 15% X D					48.779.70
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					373.977.72

Pemasangan 1 M' Pipa GIP 4"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.081	135.405.00	10.967.81
	Tukang Batu	L.02	OH	0.135	178.000.00	24.030.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0135	192.272.00	2.595.67
	Mandor	L.04	OH	0.004	213.636.00	854.54
	Jumlah Harga Tenaga					38.448.02
B.	BAHAN					
	Pipa GIP dia. 4"		M'	1.200	285.000.00	342.000.00
	Perlengkapan		Ls	35%	285.000.00	99.750.00
	Jumlah Harga Bahan					441.750.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					480.198.02
E.	Overhead & Profit 15% X D					72.029.70
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					552.227.72

Pemasangan 1 BH Gate Valve Kuningan dia. 1"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.170	178.000.00	30.260.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.170	192.272.00	32.686.24
	Mandor	L.04	OH	0.080	213.636.00	17.090.88
	Jumlah Harga Tenaga					80.037.12
B.	BAHAN					
	Gate Valve Kuningan dia. 1"		Bh	1.000	207.000.00	207.000.00
	Perlengkapan		Ls	35%	207.000.00	72.450.00
	Jumlah Harga Bahan					279.450.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					359.487.12
E.	Overhead & Profit 15% X D					53.923.07
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					413.410.19

Pemasangan 1 BH Gate Valve dia. 2" 10 K

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.170	178.000.00	30.260.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.170	192.272.00	32.686.24
	Mandor	L.04	OH	0.080	213.636.00	17.090.88
	Jumlah Harga Tenaga					80.037.12

B.	BAHAN					
	Gate Valve dia. 2" 10 K		Bh	1.000	1.650.000.00	1.650.000.00
	Perlengkapan		Ls	35%	1.650.000.00	577.500.00
	Jumlah Harga Bahan					2.227.500.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					2.307.537.12
E.	Overhead & Profit			15% X D		346.130.57
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.653.667.69

Pemasangan 1 BH Water Level Control (WLC)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.000	178.000.00	178.000.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	1.000	192.272.00	192.272.00
	Mandor	L.04	OH	1.000	213.636.00	213.636.00
	Jumlah Harga Tenaga					583.908.00
B.	BAHAN					
	Water Level Control (WLC)		Bh	1.000	696.000.00	696.000.00
	Perlengkapan		Ls	2%	696.000.00	13.920.00
	Jumlah Harga Bahan					709.920.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					1.293.828.00
E.	Overhead & Profit			15% X D		194.074.20
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.487.902.20

Pemasangan 1 BH Ventilator Out

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.830	178.000.00	147.740.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.660	192.272.00	126.899.52
	Mandor	L.04	OH	0.320	213.636.00	68.363.52
	Jumlah Harga Tenaga					343.003.04
B.	BAHAN					
	Ventilator Out		Bh	1.000	252.000.00	252.000.00
	Perlengkapan		Ls	2%	252.000.00	5.040.00
	Jumlah Harga Bahan					257.040.00
C.	PERALATAN					
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					600.043.04
E.	Overhead & Profit			15% X D		90.006.46
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					690.049.50

HARGA SATUAN PEKERJAAN KUSEN, PINTU, DAN JENDELA

1 BH Pintu Kaca Tempered Tipe P1 RG. INTEGRASI

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA				
	Biaya Pemasangan 10 % Dari Harga	ls	10%	10.151.333.68	1.015.133.37
	Jumlah Harga Tenaga				1.015.133.37
B.	BAHAN				
	Pintu Kaca Tempered T. 12 mm	m2	3.360	924.801.69	3.107.333.68
	Patch Fitting Atas "PT 2230"	bh	2.000	326.000.00	652.000.00
	Patch Fitting Bawah "PT 2210"	bh	2.000	326.000.00	652.000.00
	Patch Lock Fitting "US 2210"	bh	1.000	498.000.00	498.000.00
	Cylinder Key "08610 - 07"	bh	1.000	242.000.00	242.000.00
	Floor Hinge "FH 08323"	bh	2.000	1.500.000.00	3.000.000.00
	Full Handle "GHD 4503"	set	2.000	1.000.000.00	2.000.000.00
	Jumlah Harga Bahan				10.151.333.68
C.	PERALATAN				
					-
					-
	Jumlah Harga Peralatan				-
D.	Jumlah (A+B+C)				11.166.467.04
E.	Overhead & Profit			15% X D	1.674.970.06
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				12.841.437.10

1 BH Pintu Tipe P2 RUANG INTEGRASI

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	5.800	134.954.59	782.736.64
B.	Daun Pintu & Jendela				
	Daun Pintu Multipleks Fin. HPL	m2	3.150	989.764.43	3.117.757.95
C.	Accessories				
	Kunci Pintu	set	1.000	887.841.20	887.841.20
	Engsel Pintu (Hinge)	bh	6.000	117.053.97	702.323.84
	Grendel Pintu	bh	1.000	146.968.61	146.968.61
	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)				5.637.628.24

1 BH Pintu Tipe P3 RUANG INTEGRASI

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	5.100	134.954.59	688.268.43
B.	Daun Pintu & Daun Jendela				
	Daun Pintu Multipleks Fin. HPL	m2	1.680	989.764.43	1.662.804.24
C.	Accessories				
	Kunci Pintu	set	1.000	887.841.20	887.841.20
	Engsel Pintu (Hinge)	bh	3.000	117.053.97	351.161.92
	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)				3.590.075.79

1 BH Pintu Kaca Tempered Tipe P5 RG. INTEGRASI

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA				
	Biaya Pemasangan 10 % Dari Harga	ls	10%	5.445.666.84	544.566.68
	Jumlah Harga Tenaga				544.566.68
B.	BAHAN				
	Pintu Kaca Tempered T. 12 mm	m2	1.680	924.801.69	1.553.666.84
	Patch Fitting Atas "PT 2230"	bh	1.000	326.000.00	326.000.00
	Patch Fitting Bawah "PT 2210"	bh	1.000	326.000.00	326.000.00
	Patch Lock Fitting "US 2210"	bh	1.000	498.000.00	498.000.00
	Cylinder Key "08610 - 07"	bh	1.000	242.000.00	242.000.00
	Floor Hinge "FH 08323"	bh	1.000	1.500.000.00	1.500.000.00
	Full Handle "GHD 4503"	set	1.000	1.000.000.00	1.000.000.00
	Jumlah Harga Bahan				5.445.666.84
C.	PERALATAN				
					-
	Jumlah Harga Peralatan				-
D.	Jumlah (A+B+C)				5.990.233.52
E.	Overhead & Profit		15% X D		898.535.03
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				6.888.768.55

1 BH Jendela J1 RG. INTEGRASI

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	10.240	134.954.59	1.381.935.03

B.	Daun Jendela				
	Kaca 5 mm	m2	3.019	227.154.19	685.687.64
	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)				2.067.622.67

1 BH Jendela J2 RG. INTEGRASI

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	3.380	134.954.59	456.146.53
B.	Daun Jendela				
	Kaca 5 mm	m2	0.387	227.154.19	87.908.67
	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)				544.055.20

1 BH Jendela J3 RG. INTEGRASI

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	7.270	134.954.59	981.119.89
B.	Daun Jendela				
	Kaca 5 mm	m2	2.007	227.154.19	455.807.60
	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)				1.436.927.49

1 BH Jendela J4 RG. INTEGRASI

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	11.600	134.954.59	1.565.473.28
B.	Daun Jendela				
	Bingkai Jendela Alumunium	m2	0.936	578.723.76	541.685.44
	Kaca 5 mm	m2	3.420	227.154.19	776.867.33
C.	Accessories				
	Engsel Casement 8"	bh	6.000	104.181.67	625.090.03
	Grendel Jendela	bh	3.000	88.442.25	265.326.76
	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)				3.774.442.84

1 BH Jendela J5 RG. INTEGRASI

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	7.310	134.954.59	986.518.08

B.	Daun Jendela Kaca 5 mm	m2	2.032	227.154.19	461.577.31
Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)					1.448.095.39

1 BH Pintu Tipe P2

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen Kusen Alumunium	m1	5.700	134.954.59	769.241.18
B.	Daun Pintu & Daun Jendela Daun Pintu Multipleks Fin. HPL	m2	3.360	989.764.43	3.325.608.48
C.	Accessories Kunci Pintu	set	1.000	887.841.20	887.841.20
	Engsel Pintu (Hinge)	bh	3.000	117.053.97	351.161.92
	Grendel Pintu	bh	-	146.968.61	-
Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)					5.333.852.78

1 BH Pintu Tipe P3 (KM)

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen Kusen Alumunium	m1	5.000	134.954.59	674.772.97
B.	Daun Pintu & Daun Jendela Daun Pintu Alumunium ACP + Kaca + Kisi	m2	1.470	795.970.26	1.170.076.28
C.	Accessories Kunci Pintu	set	1.000	887.841.20	887.841.20
	Engsel Pintu (Hinge)	bh	3.000	117.053.97	351.161.92
Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)					3.083.852.37

1 BH Pintu Tipe P4

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen Kusen Alumunium	m1	5.000	134.954.59	674.772.97
B.	Daun Pintu & Daun Jendela Daun Pintu Multipleks Fin. HPL	m2	1.470	989.764.43	1.454.953.71
C.	Accessories Kunci Pintu	set	1.000	886.571.26	886.571.26
	Engsel Pintu (Hinge)	bh	3.000	117.053.97	351.161.92
Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)					3.367.459.86

1 BH Pintu Tipe P. PB

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
	Pintu PB SS-304 Tipe Swing Lengkap Ac Terpasang	bh	1.000	38.850.000.00	38.850.000.00
	- Material pintu SS 304 Hairline				
	- Isolator EPS				
	- Lapisan anti radiasi PB # 2mm				
	- Door Closer Dekson DCL 300				
	- Handel type Roses SS 304				
	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)				38.850.000.00

1 BH Pintu Kaca Tempered Tipe P1 Waterproof

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA				
	Biaya Pemasangan 10 % Dari Harga	ls	10%	12.391.277.22	1.239.127.72
	Jumlah Harga Tenaga				1.239.127.72
B.	BAHAN				
	Kusen Alumunium	m1	9.400	134.954.59	1.268.573.18
	Bingkai Jendela Alumunium	m2	0.936	578.723.76	541.685.44
	Kaca 5 mm	m2	0.589	227.154.19	133.748.39
	Pintu Kaca Tempered T. 12 mm	m2	3.680	924.801.69	3.403.270.22
	Patch Fitting Atas "PT 2230"	bh	2.000	326.000.00	652.000.00
	Patch Fitting Bawah "PT 2210"	bh	2.000	326.000.00	652.000.00
	Patch Lock Fitting "US 2210"	bh	1.000	498.000.00	498.000.00
	Cylinder Key "08610 - 07"	bh	1.000	242.000.00	242.000.00
	Floor Hinge "FH 08323"	bh	2.000	1.500.000.00	3.000.000.00
	Full Handle "GHD 4503"	set	2.000	1.000.000.00	2.000.000.00
	Jumlah Harga Bahan				12.391.277.22
C.	PERALATAN				
					-
	Jumlah Harga Peralatan				-
D.	Jumlah (A+B+C)				13.630.404.94
E.	Overhead & Profit		15% X D		2.044.560.74
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				15.674.965.68

1 BH Pintu Tipe P2 Waterproof

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	9.400	134.954.59	1.268.573.18
B.	Daun Pintu & Daun Jendela				
	Bingkai Pintu Alumunium	m2	3.360	578.723.76	1.944.511.84
	Bingkai Jendela Alumunium	m2	0.924	578.723.76	534.740.76
	Kaca 5 mm	m2	2.649	227.154.19	601.686.02
C.	Accessories				
	Kunci Pintu	set	1.000	887.841.20	887.841.20
	Engsel Pintu (Hinge)	bh	6.000	117.053.97	702.323.84
	Handle Pintu	psg	2.000	420.928.47	841.856.94
	Grendel Pintu	bh	2.000	146.968.61	293.937.22
Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)					7.075.470.99

1 BH Pintu Tipe P6 Waterproof

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	4.950	134.954.59	668.025.24
B.	Daun Pintu & Daun Jendela				
	Bingkai Pintu Alumunium Spranrel	m2	1.502	795.970.26	1.195.149.35
	Kaca 5 mm	m2	0.480	227.154.19	109.034.01
C.	Accessories				
	Kunci Pintu	set	1.000	886.571.26	886.571.26
	Engsel Pintu (Hinge)	bh	3.000	117.053.97	351.161.92
Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)					3.209.941.78

1 BH Jendela J1 Waterproof

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	14.100	134.954.59	1.902.859.76
B.	Daun Jendela				
	Bingkai Jendela Alumunium	m2	3.780	578.723.76	2.187.575.82
	Kaca 5 mm	m2	2.554	227.154.19	580.060.94
C.	Accessories				
	Engsel Casement 8"	bh	6.000	104.181.67	625.090.03
	Engsel Casement 16"	bh	6.000	127.756.67	766.540.03
	Grendel Jendela	bh	6.000	88.442.25	530.653.53
Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)					6.592.780.10

1 BH Jendela J2 Waterproof

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	4.900	134.954.59	661.277.51
B.	Daun Jendela				
	Kaca 5 mm	m2	0.980	227.154.19	222.611.11
C.	Accessories				
	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)				883.888.61

1 BH Jendela J3 Waterproof

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	2.800	134.954.59	377.872.86
B.	Daun Jendela				
	Kaca 5 mm	m2	0.490	227.154.19	111.305.55
C.	Accessories				
	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)				489.178.41

1 BH Jendela J1 (Rawat Inap + Radiologi)

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	8.250	134.954.59	1.113.375.39
B.	Daun Jendela				
	Bingkai Jendela Alumunium	m2	1.680	578.723.76	972.255.92
	Kaca 5 mm	m2	1.200	227.154.19	272.585.03
C.	Accessories				
	Engsel Casement 8"	bh	4.000	104.181.67	416.726.69
	Engsel Casement 16"	bh	4.000	127.756.67	511.026.69
	Grendel Jendela	bh	4.000	88.442.25	353.769.02
	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)				3.639.738.73

1 BH Jendela J2 (Rawat Inap + Radiologi)

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	4.900	134.954.59	661.277.51
B.	Daun Jendela				
	Bingkai Jendela Alumunium	m2	0.840	578.723.76	486.127.96
	Kaca 5 mm	m2	0.600	227.154.19	136.292.51

C.	Accessories				
	Engsel Casement 8"	bh	2.000	104.181.67	208.363.34
	Engsel Casement 16"	bh	2.000	127.756.67	255.513.34
	Grendel Jendela	bh	1.000	88.442.25	88.442.25
	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)				1.836.016.92

1 BH Jendela J3 (Rawat Inap + Radiologi)

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	14.800	134.954.59	1.997.327.98
B.	Daun Jendela				
	Kaca 5 mm	m2	4.560	227.154.19	1.035.823.10
C.	Accessories				
	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)				3.033.151.08

1 BH Ventilasi V1 (Rawat Inap + Radiologi)

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	2.200	134.954.59	296.900.11
B.	Daun Jendela				
	Kaca 5 mm	m2	0.280	227.154.19	63.603.17
	Harga Satuan Pekerjaan (A+B)				360.503.28

1 BH Ventilasi V1 (Gizi + Laundry)

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	3.900	134.954.59	526.322.91
B.	Daun Jendela				
	Kaca 5 mm	m2	0.480	227.154.19	109.034.01
	Harga Satuan Pekerjaan (A+B)				635.356.92

1 BH Jendela J2

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	6.050	134.954.59	816.475.29

B.	Daun Jendela				
	Bingkai Jendela Alumunium	m2	0.743	578.723.76	429.702.39
	Kaca 5 mm	m2	0.968	227.154.19	219.771.68
C.	Accessories				
	Engsel Casement 16"	bh	2.000	127.756.67	255.513.34
	Grendel Jendela	bh	1.000	88.442.25	88.442.25
	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)				1.809.904.96

1 BH Ventilasi V1

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	3.700	134.954.59	499.331.99
B.	Daun Jendela				
	Kaca 5 mm	m2	0.440	227.154.19	99.947.84
	Harga Satuan Pekerjaan (A+B)				599.279.84

1 BH Ventilasi V2

No.	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Kusen				
	Kusen Alumunium	m1	2.100	134.954.59	283.404.65
B.	Daun Jendela				
	Kaca 5 mm	m2	0.220	227.154.19	49.973.92
	Harga Satuan Pekerjaan (A+B)				333.378.57

Membuat 1 Unit Panel LVMDP						
No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang Listrik	L.02	OH	20.000	178.000.00	3.560.000.00
	Kepala Tukang Listrik	L.03	OH	10.000	192.272.00	1.922.720.00
	Mandor	L.04	OH	5.000	213.636.00	1.068.180.00
				JUMLAH TENAGA KERJA		6.550.900.00
B	BAHAN					
	ACB 300 A + Micrologic 2.3 (motor mechanism mod		Bh	2.00	31.632.618.00	63.265.236.00
	MCCB 60 A/3 Phasa 36 KA		Bh	1.00	1.079.733.00	1.079.733.00
	MCCB 50 A/3 Phasa 36 KA		Bh	1.00	982.355.00	982.355.00
	MCCB 40 A/3 Phasa 36 KA		Bh	2.00	982.355.00	1.964.710.00
	MCCB 16 A/3 Phasa 36 KA		Bh	1.00	982.355.00	982.355.00
	MCB 32 A/3 Phasa		Bh	2.00	420.000.00	840.000.00
	MCB 25 A/3 Phasa		Bh	1.00	383.243.00	383.243.00
	MCB 40 A/3 Phasa		Bh	1.00	475.200.00	475.200.00
	Capasitor Bank 100 A		Bh	1.00	-	-
	Powermeter		Bh	1.00	8.250.000.00	8.250.000.00
	Pilot Lamp		Bh	6.00	20.000.00	120.000.00
	Fuse		Bh	6.00	15.000.00	90.000.00
	Box Panel & Accessories		Unit	1.00	7.150.000.00	7.150.000.00
	Busbar		ls	1.00	1.283.742.48	1.283.742.48
	Wiring Acc.		ls	1.00	427.914.16	427.914.16
				JUMLAH HARGA BAHAN		87.294.488.64
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					93.845.388.64
E	Overhead & Profit		15%	x D		14.076.808.30
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					107.922.196.94

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang Listrik	L.02	OH	1.000	178.000.00	178.000.00
	Kepala Tukang Listrik	L.03	OH	1.000	192.272.00	192.272.00
	Mandor	L.04	OH	1.000	213.636.00	213.636.00
B	BAHAN					
	MCB 20 A/3 Phasa 4,5 KA		Bh	2.00	362.045.00	724.090.00
	MCB 6 A/1 Phasa		Bh	1.00	76.373.00	76.373.00
	Pilot Lamp		Bh	3.00	20.000.00	60.000.00
	Fuse		Bh	3.00	15.000.00	45.000.00
	Box Panel (60x40x20) cm		Bh	1.00	965.250.00	965.250.00
	Material Bantu (Busbar, dll)		Ls	1.00	140.303.48	140.303.48
C	PERALATAN					
D	Jumlah (A+B+C)					2.594.924.48
E	Overhead & Profit		15%	x D		389.238.67
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.984.163.15

Membuat 1 Unit Panel PP - STP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang Listrik	L.02	OH	1.000	178.000.00	178.000.00
	Kepala Tukang Listrik	L.03	OH	1.000	192.272.00	192.272.00
	Mandor	L.04	OH	1.000	213.636.00	213.636.00
					JUMLAH TENAGA KERJA	583.908.00
B	BAHAN					
	MCB 10 A/1 Phasa		Bh	1.00	76.373.00	76.373.00
	MCB 6 A/1 Phasa		Bh	4.00	76.373.00	305.492.00
	Pilot Lamp		Bh	3.00	20.000.00	60.000.00
	Fuse		Bh	3.00	15.000.00	45.000.00
	Box Panel (60x40x20) cm		Bh	1.00	965.250.00	965.250.00
	Material Bantu (Busbar, dll)		Ls	1.00	108.908.63	108.908.63
					JUMLAH HARGA BAHAN	1.561.023.63
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					2.144.931.63
E	Overhead & Profit		15%	x D		321.739.74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.466.671.37

Membuat 1 Unit Panel PLP - Site Area

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang Listrik	L.02	OH	1.000	178.000.00	178.000.00
	Kepala Tukang Listrik	L.03	OH	1.000	192.272.00	192.272.00
	Mandor	L.04	OH	1.000	213.636.00	213.636.00
					JUMLAH TENAGA KERJA	583.908.00
B	BAHAN					
	MCB 16 A/3 Phasa 4,5 KA		Bh	1.00	362.043.00	362.043.00
	MCB 6 A/1 Phasa		Bh	12.00	76.373.00	916.476.00
	Pilot Lamp		Bh	3.00	20.000.00	60.000.00
	Fuse		Bh	3.00	15.000.00	45.000.00
	Box Panel (60x40x20) cm		Bh	1.00	965.250.00	965.250.00
	Material Bantu (Busbar, dll)		Ls	1.00	176.157.68	176.157.68
					JUMLAH HARGA BAHAN	2.524.926.68
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					3.108.834.68
E	Overhead & Profit		15%	x D		466.325.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					3.575.159.88

Membuat 1 Unit Panel PLP - LT. 01

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang Listrik	L.02	OH	1.000	178.000.00	178.000.00
	Kepala Tukang Listrik	L.03	OH	1.000	192.272.00	192.272.00
	Mandor	L.04	OH	1.000	213.636.00	213.636.00
					JUMLAH TENAGA KERJA	583.908.00

B	BAHAN					
	MCCB 40 A/3 Phasa 16 KA		Bh	1.00	982.355.00	982.355.00
	MCB 10 A/1 Phasa 4,5 KA		Bh	5.00	76.373.00	381.865.00
	MCB 6 A/1 Phasa 4,5 KA		Bh	20.00	76.373.00	1.527.460.00
	Pilot Lamp		Bh	3.00	20.000.00	60.000.00
	Fuse		Bh	3.00	15.000.00	45.000.00
	Box Panel (80x60x25) cm		Bh	1.00	1.500.000.00	1.500.000.00
	Material Bantu (Busbar, dll)		Ls	1.00	337.251.00	337.251.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	4.833.931.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					5.417.839.00
E	Overhead & Profit		15%	x D		812.675.85
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					6.230.514.85

Membuat 1 Unit Panel PLP - LT. 02

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang Listrik	L.02	OH	1.000	178.000.00	178.000.00
	Kepala Tukang Listrik	L.03	OH	1.000	192.272.00	192.272.00
	Mandor	L.04	OH	1.000	213.636.00	213.636.00
					JUMLAH TENAGA KERJA	583.908.00
B	BAHAN					
	MCCB 50 A/3 Phasa 16 KA		Bh	1.00	982.355.00	982.355.00
	MCB 10 A/1 Phasa 4,5 KA		Bh	10.00	76.373.00	763.730.00
	MCB 6 A/1 Phasa 4,5 KA		Bh	17.00	76.373.00	1.298.341.00
	Pilot Lamp		Bh	3.00	20.000.00	60.000.00
	Fuse		Bh	3.00	15.000.00	45.000.00
	Box Panel (80x60x25) cm		Bh	1.00	1.500.000.00	1.500.000.00
	Material Bantu (Busbar, dll)		Ls	1.00	348.706.95	348.706.95
					JUMLAH HARGA BAHAN	4.998.132.95
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					5.582.040.95
E	Overhead & Profit		15%	x D		837.306.14
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					6.419.347.09

Membuat 1 Unit Panel PP AC - LT. 01

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang Listrik	L.02	OH	1.000	178.000.00	178.000.00
	Kepala Tukang Listrik	L.03	OH	1.000	192.272.00	192.272.00
	Mandor	L.04	OH	1.000	213.636.00	213.636.00
					JUMLAH TENAGA KERJA	583.908.00
B	BAHAN					
	MCCB 40 A/3 Phasa 16 KA		Bh	1.00	982.355.00	982.355.00
	MCB 16 A/3 Phasa 4,5 KA		Bh	2.00	362.043.00	724.086.00
	MCB 6 A/1 Phasa 4,5 KA		Bh	3.00	76.373.00	229.119.00
	MCB 4 A/1 Phasa 4,5 KA		Bh	11.00	76.373.00	840.103.00
	Pilot Lamp		Bh	3.00	20.000.00	60.000.00
	Fuse		Bh	3.00	15.000.00	45.000.00
	Box Panel (80x60x25) cm		Bh	1.00	1.500.000.00	1.500.000.00
	Material Bantu (Busbar, dll)		Ls	1.00	328.549.73	328.549.73
					JUMLAH HARGA BAHAN	4.709.212.73

C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					5.293.120.73
E	Overhead & Profit		15%	x D		793.968.11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					6.087.088.83

Membuat 1 Unit Panel PP AC - LT. 02

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang Listrik	L.02	OH	1.000	178.000.00	178.000.00
	Kepala Tukang Listrik	L.03	OH	1.000	192.272.00	192.272.00
	Mandor	L.04	OH	1.000	213.636.00	213.636.00
				JUMLAH TENAGA KERJA		583.908.00
B	BAHAN					
	MCCB 40 A/3 Fasa 16 KA		Bh	1.00	982.355.00	982.355.00
	MCB 16 A/3 Fasa 4,5 KA		Bh	3.00	362.043.00	1.086.129.00
	MCB 10 A/3 Fasa 4,5 KA		Bh	1.00	362.043.00	362.043.00
	MCB 6 A/1 Fasa 4,5 KA		Bh	3.00	76.373.00	229.119.00
	MCB 4 A/1 Fasa 4,5 KA		Bh	22.00	76.373.00	1.680.206.00
	Pilot Lamp		Bh	3.00	20.000.00	60.000.00
	Fuse		Bh	3.00	15.000.00	45.000.00
	Box Panel (80x60x25) cm		Bh	1.00	1.500.000.00	1.500.000.00
	Material Bantu (Busbar, dll)		Ls	1.00	445.863.90	445.863.90
				JUMLAH HARGA BAHAN		6.390.715.90
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					6.974.623.90
E	Overhead & Profit		15%	x D		1.046.193.59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					8.020.817.49

Pekerjaan 1 Titik Instalasi Penerangan

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.400	135.405.00	54.162.00
	Tukang Listrik	L.02	OH	0.200	178.000.00	35.600.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.200	135.405.00	27.081.00
	Mandor	L.04	OH	0.020	178.000.00	3.560.00
				JUMLAH TENAGA KERJA		120.403.00
B	BAHAN					
	Kabel NYY 2 X 2,5 mm		m'	12.00	8.000.00	96.000.00
	Klem Kabel no. 10		bh	10.00	750.00	7.500.00
	Pipa pvc 5/8"		btg	1.00	8.500.00	8.500.00
	Isolasi		roll	4.00	6.000.00	24.000.00
	Tee dos 5/8"		bh	1.00	4.500.00	4.500.00
				JUMLAH HARGA BAHAN		140.500.00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					260.903.00
E	Overhead & Profit		15%	x D		39.135.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					300.038.45

Pekerjaan Pasang Instalasi Stop Kontak

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.400	135.405.00	54.162.00
	Tukang Listrik	L.02	OH	0.200	178.000.00	35.600.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.200	135.405.00	27.081.00
	Mandor	L.04	OH	0.020	178.000.00	3.560.00
				JUMLAH TENAGA KERJA		120.403.00

B	BAHAN					
	Kabel NYY 2 X 2,5 mm		m'	12.00	8.000.00	96.000.00
	Klem Kabel no.10		bh	20.00	750.00	15.000.00
	Pipa pvc 5/8"		btg	3.00	8.500.00	25.500.00
	Isolasi		roll	1.00	6.000.00	6.000.00
	Tee dos 5/8"		bh	1.00	4.500.00	4.500.00
				JUMLAH HARGA BAHAN		147.000.00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					267.403.00
E	Overhead & Profit			15% x D		40.110.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					307.513.45

Pekerjaan 1 Titik Instalasi AC 1 PK, 1,5 PK, 2 PK Indoor & Outdoor Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.800	135.405.00	108.324.00
	Tukang Listrik	L.02	OH	0.500	178.000.00	89.000.00
	Mandor	L.04	OH	0.080	178.000.00	14.240.00
				JUMLAH TENAGA KERJA		211.564.00
B	BAHAN					
	Kabel NYY 3 X 2,5 mm		m'	15.00	14.000.00	210.000.00
	Klem Kabel no.10		bh	10.00	750.00	7.500.00
	Pipa pvc 5/8"		btg	1.00	8.500.00	8.500.00
	Isolasi		roll	4.00	6.000.00	24.000.00
	Tee dos 5/8"		bh	1.00	4.500.00	4.500.00
				JUMLAH HARGA BAHAN		254.500.00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					466.064.00
E	Overhead & Profit			15% x D		69.909.60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					535.973.60

Pekerjaan 1 Titik Instalasi AC 2,5 PK Indoor & Outdoor Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.800	135.405.00	108.324.00
	Tukang Listrik	L.02	OH	0.500	178.000.00	89.000.00
	Mandor	L.04	OH	0.080	178.000.00	14.240.00
				JUMLAH TENAGA KERJA		211.564.00
B	BAHAN					
	Kabel NYY 3 X 2,5 mm		m'	15.00	14.000.00	210.000.00
	Kabel NYY 3 X 4 mm		m'	15.00	27.000.00	405.000.00
	Klem Kabel no.10		bh	10.00	750.00	7.500.00
	Pipa pvc 5/8"		btg	1.00	8.500.00	8.500.00
	Isolasi		roll	4.00	6.000.00	24.000.00
	Tee dos 5/8"		bh	1.00	4.500.00	4.500.00
				JUMLAH HARGA BAHAN		659.500.00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					871.064.00
E	Overhead & Profit			15% x D		130.659.60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.001.723.60

Pekerjaan 1 Titik Instalasi AC 4 PK, 5 PK Indoor & Outdoor Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.800	135.405.00	108.324.00
	Tukang Listrik	L.02	OH	0.500	178.000.00	89.000.00
	Mandor	L.04	OH	0.080	178.000.00	14.240.00
				JUMLAH TENAGA KERJA		211.564.00

B	BAHAN					
	Kabel NYY 3 X 2,5 mm		m'	15.00	14.000.00	210.000.00
	Kabel NYY 4 X 4 mm		m'	15.00	30.880.00	463.200.00
	Klem Kabel no.10		bh	10.00	750.00	7.500.00
	Pipa pvc 5/8"		btg	1.00	8.500.00	8.500.00
	Isolasi		roll	4.00	6.000.00	24.000.00
	Tee dos 5/8"		bh	1.00	4.500.00	4.500.00
				JUMLAH HARGA BAHAN		717.700.00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					929.264.00
E	Overhead & Profit		15%	x D		139.389.60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.068.653.60

1 Bh Lampu RC091V LED36S/865 PSU W30L120 G2 MR PCV

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Biaya Pasang Lampu		bh	1.000	143.910.00	143.910.00
						-
				JUMLAH TENAGA KERJA		143.910.00
B	BAHAN					
	RC091V LED36S/865 PSU W30L120 G2 MR PCV		bh	1.00	719.550.00	719.550.00
				JUMLAH HARGA BAHAN		719.550.00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					863.460.00
E	Overhead & Profit		15%	x D		129.519.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					992.979.00

1 Bh Lampu TL TKO 2 x 16 Watt LED

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Biaya Pasang Lampu		bh	1.000	10.640.00	10.640.00
						-
				JUMLAH TENAGA KERJA		10.640.00
B	BAHAN					
	Lampu TL TKO 2 x 16 Watt LED		bh	1.00	532.000.00	532.000.00
				JUMLAH HARGA BAHAN		532.000.00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					542.640.00
E	Overhead & Profit		15%	x D		81.396.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					624.036.00

Memasang 1 Bh DN027C LED15/WW D200

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Biaya Pasang Lampu		bh	1.000	40.400.00	40.400.00
						-
				JUMLAH TENAGA KERJA		40.400.00
B	BAHAN					
	DN027C LED15/WW D200		bh	1.00	202.000.00	202.000.00
				JUMLAH HARGA BAHAN		202.000.00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					242.400.00
E	Overhead & Profit		15%	x D		36.360.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					278.760.00

Memasang 1 Bh DN027B G2 LED12/CW 14W 220-240V D150 ID

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Biaya Pasang Lampu		bh	1.000	40.920.00	40.920.00
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	40.920.00
B	BAHAN					
	DN027B G2 LED12/CW 14W 220-240V D150 ID		bh	1.00	204.600.00	204.600.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	204.600.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					245.520.00
E	Overhead & Profit 15% x D					36.828.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					282.348.00

Memasang 1 Bh DN390B LED6/840 PSU D100 ALU WP GM

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Biaya Pasang Lampu		bh	1.000	97.902.00	97.902.00
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	97.902.00
B	BAHAN					
	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU WP GM		bh	1.00	489.510.00	489.510.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	489.510.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					587.412.00
E	Overhead & Profit 15% x D					88.111.80
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					675.523.80

Memasang 1 Bh Lampu Exit 8 Watt C/W Bateray

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Biaya Pasang Lampu		bh	1.000	28.420.00	28.420.00
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	28.420.00
B	BAHAN					
	Lampu Exit 8 Watt C/W Bateray		bh	1.00	1.421.000.00	1.421.000.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1.421.000.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					1.449.420.00
E	Overhead & Profit 15% x D					217.413.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.666.833.00

Memasang 1 Bh Lampu LED Strep

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Biaya Pasang Lampu		bh	1.000	2.610.00	2.610.00
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	2.610.00
B	BAHAN					
	Lampu LED Strep + Acc		m	1.00	130.500.00	130.500.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	130.500.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					133.110.00
E	Overhead & Profit 15% x D					19.966.50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					153.076.50

Memasang 1 Bh Lampu Tanam LED 5 Watt

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Biaya Pasang Lampu		bh	1.000	4.050.00	4.050.00
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	4.050.00
B	BAHAN					
	Lampu Tanam LED 5 Watt		bh	1.00	202.500.00	202.500.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	202.500.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					206.550.00
E	Overhead & Profit 15% x D					30.982.50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					237.532.50

Memasang 1 Bh Exhouse fan

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Biaya Pasang		bh	1.000	100.000.00	100.000.00
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	100.000.00
B	BAHAN					
	Exhouse fan		bh	1.00	500.000.00	500.000.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	500.000.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					600.000.00
E	Overhead & Profit 15% x D					90.000.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					690.000.00

1 Bh Saklar Tunggal / Engkel

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Biaya Pasang		bh	1.000	9.000.00	9.000.00
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	9.000.00
B	BAHAN					
	Saklar Tunggal / Engkel		bh	1.00	45.000.00	45.000.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	45.000.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					54.000.00
E	Overhead & Profit 15% x D					8.100.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					62.100.00

1 Bh Saklar Ganda

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Biaya Pasang		bh	1.000	11.000.00	11.000.00
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	11.000.00
B	BAHAN					
	Saklar Ganda		bh	1.00	55.000.00	55.000.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	55.000.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					66.000.00
E	Overhead & Profit 15% x D					9.900.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					75.900.00

1 Bh Stop Kontak 1 phase

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Biaya Pasang		bh	1.000	10.000.00	10.000.00
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	10.000.00
B	BAHAN					
	Stop Kontak 1 phase		bh	1.00	50.000.00	50.000.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	50.000.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					60.000.00
E	Overhead & Profit 15% x D					9.000.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					69.000.00

1 Bh Stop Kontak Khusus

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Biaya Pasang		bh	1.000	24.000.00	24.000.00
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	24.000.00
B	BAHAN					
	Stop Kontak AC		bh	1.00	120.000.00	120.000.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	120.000.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					144.000.00
E	Overhead & Profit 15% x D					21.600.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					165.600.00

1 Bh Stop Kontak Lantai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Biaya Pasang		bh	1.000	100.000.00	100.000.00
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	100.000.00
B	BAHAN					
	Stop Kontak Lantai		bh	1.00	500.000.00	500.000.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	500.000.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					600.000.00
E	Overhead & Profit 15% x D					90.000.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					690.000.00

1 M Kabel Tray Uk. 40 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang Listrik	L.02	OH	0.200	178.000.00	35.600.00
	Kepala Tukang Listrik	L.02	OH	0.100	192.272.00	19.227.20
	Mandor	L.04	OH	0.010	213.636.00	2.136.36
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	56.963.56
B	BAHAN					
	Tray Uk. 40 cm		m1	1.00	230.000.00	230.000.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	230.000.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					286.963.56
E	Overhead & Profit			15% x D		43.044.53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					330.008.09

1 M Kabel Tray Uk. 20 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang Listrik	L.02	OH	0.200	178.000.00	35.600.00
	Kepala Tukang Listrik	L.02	OH	0.100	192.272.00	19.227.20
	Mandor	L.04	OH	0.010	213.636.00	2.136.36
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	56.963.56
B	BAHAN					
	Tray Uk. 20 cm		m1	1.00	145.000.00	145.000.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	145.000.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					201.963.56
E	Overhead & Profit			15% x D		30.294.53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					232.258.09

1 M Kabel NYFGBY 4 x 150 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang Listrik	L.02	OH	0.017	178.000.00	3.026.00
	Kepala Tukang Listrik	L.02	OH	0.005	192.272.00	961.36
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	5.055.54
B	BAHAN					
	Kabel NYFGBY 4 x 150 mm		m1	1.00	1.129.000.00	1.129.000.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1.129.000.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					1.134.055.54
E	Overhead & Profit			15% x D		170.108.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.304.163.87

1 M Kabel NYY 4 x 25 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang Listrik	L.02	OH	0.017	178.000.00	3.026.00
	Kepala Tukang Listrik	L.02	OH	0.005	192.272.00	961.36
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	5.055.54

B	BAHAN					
	Kabel NYY 4 x 25 mm		m1	1.00	189.300.00	189.300.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	189.300.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					194.355.54
E	Overhead & Profit			15% x D		29.153.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					223.508.87

1 M Kabel NYY 4 x 16 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang Listrik	L.02	OH	0.017	178.000.00	3.026.00
	Kepala Tukang Listrik	L.02	OH	0.005	192.272.00	961.36
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	5.055.54
B	BAHAN					
	Kabel NYY 4 x 16 mm		m1	1.00	122.400.00	122.400.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	122.400.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					127.455.54
E	Overhead & Profit			15% x D		19.118.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					146.573.87

1 M Kabel NYY 4 x 10 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang Listrik	L.02	OH	0.017	178.000.00	3.026.00
	Kepala Tukang Listrik	L.02	OH	0.005	192.272.00	961.36
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	5.055.54
B	BAHAN					
	Kabel NYY 4 x 10 mm		m1	1.00	79.000.00	79.000.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	79.000.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					84.055.54
E	Overhead & Profit			15% x D		12.608.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					96.663.87

1 M Kabel NYY 4 x 6 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang Listrik	L.02	OH	0.017	178.000.00	3.026.00
	Kepala Tukang Listrik	L.02	OH	0.005	192.272.00	961.36
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	5.055.54
B	BAHAN					
	Kabel NYY 4 x 6 mm		m1	1.00	50.300.00	50.300.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	50.300.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					55.355.54
E	Overhead & Profit			15% x D		8.303.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					63.658.87

1 M Kabel NYM 4 x 6 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang Listrik	L.02	OH	0.017	178.000.00	3.026.00
	Kepala Tukang Listrik	L.02	OH	0.005	192.272.00	961.36
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	5.055.54
B	BAHAN					
	Kabel NYM 4 x 6 mm		m1	1.00	43.882.00	43.882.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	43.882.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					48.937.54
E	Overhead & Profit		15%	x D		7.340.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					56.278.17

1 M Kabel NYM 4 x 4 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang Listrik	L.02	OH	0.017	178.000.00	3.026.00
	Kepala Tukang Listrik	L.02	OH	0.005	192.272.00	961.36
	Mandor	L.04	OH	0.005	213.636.00	1.068.18
						-
					JUMLAH TENAGA KERJA	5.055.54
B	BAHAN					
	Kabel NYM 4 x 4 mm		m1	1.00	30.880.00	30.880.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	30.880.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					35.935.54
E	Overhead & Profit		15%	x D		5.390.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					41.325.87

A.5.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG

A.5.1.1.1 Pemasangan 1 Buah Closet Duduk / Monoblock

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	3.300	135.405.00	446.836.50
	Tukang Batu	L.02	OH	1.100	178.000.00	195.800.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	192.272.00	1.922.72
	Mandor	L.04	OH	0.160	213.636.00	34.181.76
	Jumlah Harga Tenaga					678.740.98
B.	BAHAN					
	Closet duduk		Unit	1.000	2.650.000.00	2.650.000.00
	Perlengkapan		Ls	6% x close	159.000.00	159.000.00
	Jumlah Harga Bahan					2.809.000.00
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					3.487.740.98
E.	Overhead & Profit 15% X D					523.161.15
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					4.010.902.13

A.5.1.1.5 Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok Porselin

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.000	135.405.00	135.405.00
	Tukang Batu	L.02	OH	1.150	178.000.00	204.700.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.150	192.272.00	28.840.80
	Mandor	L.04	OH	0.160	213.636.00	34.181.76
	Jumlah Harga Tenaga					403.127.56
B.	BAHAN					
	Closet Jongkok		Unit	1.000	350.000.00	350.000.00
	Semen Portland		Kg	6.000	1.430.00	8.580.00
	Pasir pasang		M3	0.010	247.500.00	2.475.00
	Jumlah Harga Bahan					361.055.00
C.	PERALATAN					
						-
						-
	Jumlah Harga Peralatan					-
D.	Jumlah (A+B+C)					764.182.56
E.	Overhead & Profit 15% X D					114.627.38
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					878.809.94

1. DAFTAR HARGA BAHAN / MATERIAL

NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A. BAHAN DASAR				
1	Batu merah	bh	1.000.00	
2	Bata Ringan 0,2 x 0,6 x 0,1	m3	800.000.00	
3	Batu gunung / batu kali (batu pondasi)	m3	385.000.00	
4	Batu pecah 1-2	m3	385.000.00	
		kg	285.19	
5	Pasir Pasangan	m3	247.500.00	
6	Pasir Beton	m3	247.500.00	
		kg	176.79	
7	Pasir timbunan/urug	m3	176.000.00	
8	Tanah Timbunan	m3	220.000.00	
9	Semen PC	zak	71.500.00	Tonasa
		kg	1.430.00	
10	Semen Instan Perikat Bata Ringan	Zak	90.000.00	Mortar Utama
11	Semen Instan Plesteran	Zak	79.500.00	Mortar Utama
12	Semen Instan Acian	Zak	133.650.00	Mortar Utama
13	Semen Nat	Kg	22.000.00	
14	Air	liter	200.00	
B. BAHAN ATAP, BESI & ALUMINIUM				
1	Nok Atap Bitumen	lbr	90.000.00	
2	Seng plat talang BJLS 0.28	meter	55.000.00	
3	Seng Gelombang	lbr	50.000.00	
4	Atap Wama 0,35 mm	m2	75.000.00	
5	Flashing Spendeck	m1	70.000.00	
6	Besi Beton (SIGMA)			
	- Polos (U.24)	kg	13.000.00	Diameter < 16
	- Ulir (U.32)	kg	13.200.00	Diameter ≥ 16
7	Wiremesh M10	kg	13.200.00	
8	Kawat Beton	kg	22.000.00	
9	Kawat ram halus (bahan screed)	m2	16.000.00	
10	Besi beton kotak 12.12	kg	11.000.00	
	Besi kotak 40.40.2,8	m'	35.000.00	
	Besi profil L (siku)	kg	18.000.00	
	Besi profil IWF	kg	18.000.00	
11	Paku biasa	kg	20.000.00	
12	Paku biasa 1/2" - 1" (tripleks)	kg	20.000.00	
13	Paku Biasa 5" - 12"	kg	20.000.00	
14	Paku sekrup baja ringan (atap)	kg	38.000.00	
15	Paku sekrup gypsum	kg	45.000.00	
16	Paku sekrup genteng, woodplank	kg	45.000.00	
17	Paku hak panjang 15 cm	kg	50.000.00	
18	Sekrup spandek	bh	700.00	
19	Paku sekrup onduline	bh	1.200.00	
20	Ramset	bh	350.00	
21	Aluminium 4" - Putih	m'	90.000.00	Alexindo
22	Bingkai pintu Aluminium 4" - Putih	m'	95.000.00	Alexindo
23	Profil kaca aluminium	m'	6.000.00	
24	Profil aluminium "T"	m'	50.000.00	Alexindo
25	Dynabolt M 10 x 120	bh	12.000.00	
26	Mur + baut M 10 x 70	bh	9.000.00	
27	Floordeck 0,75 mm	m2	125.000.00	Lysaght Maxifloor
28	Wiremesh M8 Uk. 210 x 540 cm	lbr	527.161.00	
29	Besi Kotak 4x6 cm, tebal 3 mm	m1	71.250.00	
30	Kawat Las	kg	160.000.00	
31	Alucopan PVDF	m2	275.000.00	
32	Alucopan PVDF Cutting	m2	410.000.00	

NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
C. BAHAN FINISHING CAT				
1	Cat Dasar	kg	37.257.00	
2	Meni kayu	kg	20.500.00	
3	Cat Kayu	kg	55.000.00	Setara Altex
4	Cat besi Epoxy	kg	65.000.00	Setara Altex
5	Cat Tembok (Plafon)	kg	50.000.00	Mowilex
6	Cat Tembok Wheathershield	kg	90.000.00	Mowilex
7	Pelapis anti bocor Silasec Super (Acian/plesteran)	kg	127.000.00	Produksi Bondall
8	Skim Coat	kg	3.500.00	
9	Plamir Kayu	kg	30.000.00	
10	Minyak cat / pengencer	kg	30.000.00	
11	Minyak bekisting	liter	7.500.00	
12	Minyak pelumas	liter	20.000.00	
13	Cornice	zak	82.500.00	
14	Plaster Gypsum	roll	11.000.00	
15	Kuas 3"	bh	8.800.00	
16	Kuas 4"	bh	16.500.00	
17	Amplas	lembar	2.750.00	
D. BAHAN PENGGANTUNG & KACA				
1	Kunci pintu 2x putar - Lever Handle + Cylinder + Mortice Lock	set	671.000.00	Setara Dekkson
2	Kunci pintu KM - Lever Handle + Cylinder + Mortice Lock	set	671.000.00	Setara Dekkson
3	Cylinder <i>Type DC FN 1001-60</i>	bh	234.000.00	Fino
4	Patch Fitting Atas	bh	326.000.00	Setara Dekkson
5	Patch Fitting Bawah	bh	326.000.00	Setara Dekkson
6	Patch Lock Fitting	bh	498.000.00	Setara Dekkson
7	Cylinder Key	bh	242.000.00	Setara Dekkson
8	Floor Hinge	bh	1.500.000.00	Setara Dekkson
9	Full Handle	set	1.000.000.00	Setara Dekkson
10	Engsel Pintu <i>Type SEL FN08 4X3X3 mm 4</i>	bh	70.000.00	Setara Fino
11	Engsel Pintu Koboi	bh	222.000.00	Setara Fino
12	Engsel Jendela <i>Type SEL FB07 NRP 2BB</i>	bh	21.000.00	Setara Fino
13	Engsel casement kecil <i>Type CMT FB27 08"</i>	bh	39.600.00	Setara Fino
14	Engsel casement 8"	bh	37.500.00	Setara Fino
15	Engsel casement 16"	bh	58.000.00	Setara Fino
16	Engsel casement 24"	bh	125.000.00	Setara Fino
17	Grendel Pintu, tanam, bawah <i>Type FB 411 6" X 19 mm</i>	psg	130.000.00	Setara Fino
18	Grendel Pintu, tanam, atas <i>Type FB 411 12" X 19 mm</i>	psg	200.000.00	Setara Fino
19	Grendel Pintu <i>Type G-FB 511 4"</i>	bh	120.000.00	Setara Fino
20	Grendel Jendela, type kodok <i>Type SK-FB 479</i>	bh	36.000.00	Setara Fino
21	Door Closer	bh	349.000.00	
22	Handle Pintu T. 35 cm	bh	260.000.00	
23	Casement Handle <i>Type RMB FN090 RH</i>	bh	60.000.00	Setara Fino
24	Hak angin/kait angin, 8"	bh	16.000.00	
25	Sliding Set	set	725.000.00	Setara Fino
26	Sealant kaca & dinding	kg	48.000.00	
27	Isolasi sealant	kg	4.800.00	
28	Skrup aluminium	bh	360.00	
29	Butyl sealer	bh	11.400.00	
30	Terot / track stang	bh	22.800.00	
31	Masking tape	kg	10.800.00	
32	Kaca tebal 5 mm	m2	148.500.00	Setara Asahimas
33	Lem Kayu	kg	45.000.00	

NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
E. BAHAN SANITAIR DAN PIPA				
1	Kloset duduk Toto CW 660 J lengkap dengan aksesoris	unit	2.650.000.00	Toto
2	Kloset jongkok, porselin putih	unit	350.000.00	Toto
3	Wastafel Meja LW 661 CJ lengkap dengan aksesoris	unit	850.000.00	Toto
4	Wastafel Gantung LW 830 J lengkap aksesoris	unit	868.000.00	Toto
5	Unirai tipe Muslim U 57 M	unit	1.800.000.00	Toto
6	Unirai Partition A 100	unit	1.350.000.00	Toto
7	Kitchen Zink Onan 6045/model balzano + Acc	unit	990.000.00	
8	Pipa PVC Ø1/2" - AW	m'	7.000.00	
9	Pipa PVC Ø3/4" - AW	m'	8.500.00	
10	Pipa PVC Ø1" - AW	m'	16.500.00	
11	Pipa PVC Ø2" - AW	m'	30.000.00	
12	Pipa PVC Ø3" - AW	m'	48.000.00	
13	Pipa PVC Ø4" - AW	m'	81.000.00	
14	Pipa PVC Ø6" - AW	m'	180.000.00	
15	Pipa Polypropelyne dia. 3/4"	m'	20.750.00	
16	Pipa Polypropelyne dia. 1"	m'	33.500.00	
17	Pipa Polypropelyne dia. 2"	m'	128.750.00	
18	Floor Drain HN 508 P	bh	155.000.00	San Ei
19	Roof Drain, Stainless Steel, 3"	bh	160.000.00	
20	Kran air (dinding) Staenlist Stell	bh	80.000.00	Onda
21	Jet Washer	bh	261.000.00	
22	Kran Air Leher Angsa	set	130.000.00	
23	Seal tape	bh	3.300.00	
F. BAHAN LANGIT - LANGIT & DINDING PARTISI				
1	Multipleks 120 x 240 x 4 mm	lbr	66.000.00	
2	Multipleks 120 x 240 x 6 mm	lbr	88.000.00	
3	Multipleks 120 x 240 x 9 mm	lbr	132.000.00	
4	Multipleks 120 x 240 x 12 mm	lbr	198.000.00	
5	Multipleks 120 x 240 x 18 mm	lbr	308.000.00	
6	Gypsum 120 x 240 x 9 mm	lbr	75.000.00	Jayaboard
7	Kalsiboard t. 4 mm	lbr	70.000.00	Kalsiboard
8	Piafon PVC "Shunda"	lbr	130.548.00	Shunda
9	List Piafon Gypsum	m'	20.000.00	
10	Rangka piafond hollow 20.40.2 mm	m'	5.225.00	
11	Rangka piafond hollow 40.40.2 mm	m'	6.600.00	
G. BAHAN LANTAI & KERAMIK				
1	Keramik 20 x 20 cm, unpolished	m2	55.000.00	Setara Asia Tile
2	Keramik 30 x 60 cm, motif	bh	16.250.00	Setara Platinum
3	Keramik 40 x 40 cm, motif	m2	75.000.00	Setara Asia Tile
4	Keramik 20 x 25 cm, polished	m2	58.000.00	Setara Asia Tile
5	Granit 60 x 60 cm polished, gelap	m2	227.600.00	Niro Granite
6	Granit 60 x 60 cm Polished	m2	137.500.00	Sandimas
7	Granit 60 x 60 cm Unpolished	m2	147.500.00	Sandimas
8	Granit 30 x 60 cm Polished	m2	150.000.00	Niro Granite
9	Granit 30 x 60 cm Stepnozing	m2	152.500.00	Niro Granite, Indogress
10	Granit 10 x 60 cm cutting size	bh	28.000.00	Niro Granite, Indogress
11	Marmer Polish	m2	800.000.00	Citatah
12	Andesit Bakar 30 x 30 cm	m2	170.000.00	
13	Batu Alam Andesit	m2	180.000.00	
14	Lantai Vynil	m2	500.000.00	
15	Timbal 2 mm	m2	2.161.500.00	
16	Paving Blok Kotak K. 300 T. 8 cm	m2	93.500.00	
17	Cansting Beton 15/30/50	bh	55.000.00	
H. BAHAN KAYU				
1	Kayu Klas I - balok	m3	16.500.000.00	Setara Bayam
2	Kayu Klas I - papan	m3	22.000.000.00	Setara Bayam
3	Kayu Klas II - balok	m3	3.850.000.00	Setara Samarinda
4	Kayu Klas II - papan	m3	4.125.000.00	Setara Samarinda
5	Kayu Bekisting (papan)	m3	2.200.000.00	

NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6	Kayu kelas III - balok	m3	2.200.000.00	
7	Dolken kayu dia. 8 - 10/400 cm	btg	22.000.00	dia. 10 - 15 cm
8	Woodplank 0,9/30 cm	m'	35.000.00	Motif urat kayu
I. BAHAN LISTRIK				
1	ACB 300 A + Micrologic 2.3 (motor mechanism module)	Bh	31.632.618.00	Schneider
1	MCCB 60 A/3 Phasa 36 KA	Bh	1.079.733.00	Schneider
2	MCCB 50 A/3 Phasa 36 KA	Bh	982.355.00	Schneider
3	MCCB 40 A/3 Phasa 36 KA	Bh	982.355.00	Schneider
4	MCCB 16 A/3 Phasa 36 KA	Bh	982.355.00	Schneider
5	MCCB 40 A/3 Phasa 16 KA	Bh	982.355.00	Schneider
6	MCB 32 A/3 Phasa	Bh	420.000.00	Schneider
7	MCB 25 A/3 Phasa	Bh	383.243.00	Schneider
8	MCB 40 A/3 Phasa	Bh	475.200.00	Schneider
9	MCB 20 A/3 Phasa 4,5 KA	Bh	362.045.00	Schneider
10	MCB 16 A/3 Phasa 4,5 KA	Bh	362.043.00	Schneider
11	MCB 10 A/1 Phasa	Bh	76.373.00	Schneider
12	MCB 6 A/1 Phasa	Bh	76.373.00	Schneider
13	MCB 4 A/1 Phasa 4,5 KA	Bh	76.373.00	Schneider
14	Capasitor Bank 100 A	Bh	-	
15	Powermeter	Bh	8.250.000.00	
16	Pilot Lamp	Bh	20.000.00	
17	Fuse	Bh	15.000.00	
18	Box Panel & Accessories	Unit	7.150.000.00	
19	Kabel NYFGBY 4 x 150 mm	m'	1.129.000.00	Supreme
20	Kabel NYY 4 x 25 mm	m'	189.300.00	Supreme
21	Kabel NYY 4 x 16 mm	m'	122.400.00	Supreme
22	Kabel NYY 4 x 10 mm	m'	79.000.00	Supreme
23	Kabel NYY 4 x 6 mm	m'	50.300.00	Supreme
24	Kabel NYM 4 x 6 mm	m'	43.882.00	Supreme
25	Kabel NYM 4 x 4 mm	m'	30.880.00	Supreme
26	Kabel NYY 3 X 2,5 mm	m'	14.000.00	Supreme
26	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	m'	8.000.00	Supreme
27	Klem Kabel no.10	bh	750.00	
28	Pipa pvc 5/8"	btg	8.500.00	
29	Isolasi	roll	6.000.00	
30	RC091V LED36S/865 PSU W30L120 G2 MR PCV	bh	719.550.00	Philips
31	Lampu TL TKO 2 x 16 Watt LED	bh	532.000.00	Philips
32	DN027C LED15/WW D200	bh	202.000.00	Philips
33	DN027B G2 LED12/CW 14W 220-240V D150 ID	bh	204.600.00	Philips
34	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU WP GM	bh	489.510.00	Philips
35	Lampu Exit 8 Watt C/W Bateray	bh	1.421.000.00	Philips
36	Lampu LED Strep + Acc	bh	130.500.00	Philips
37	Lampu Tanam LED 5 Watt	bh	202.500.00	Philips
38	Exhouse fan	bh	500.000.00	Panasonic
39	Saklar Tunggal / Engkel	bh	45.000.00	Panasonic
40	Saklar Ganda	bh	55.000.00	Panasonic
41	Stop Kontak 1 phase	bh	50.000.00	Panasonic
42	Stop Kontak AC	bh	120.000.00	Panasonic
43	Stop Kontak Lantai	bh	500.000.00	Panasonic
44	Tray Uk. 40 cm	m	230.000.00	Porforated
45	Tray Uk. 20 cm	m	145.000.00	Porforated

2. DAFTAR UPAH TENAGA KERJA

NO.	URAIAN TENAGA KERJA	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pekerja	oh	135.405.00	
2	Tukang Batu	oh	178.000.00	
3	Tukang Kayu	oh	178.000.00	
4	Tukang Besi	oh	178.000.00	
5	Tukang Cat	oh	178.000.00	
6	Tukang Listrik	oh	178.000.00	
7	Tukang Las	oh	178.000.00	
8	Tukang Baja Ringan	oh	178.000.00	
9	Kepala Tukang Batu	oh	192.272.00	
10	Kepala Tukang Kayu	oh	192.272.00	
11	Kepala Tukang Besi	oh	192.272.00	
12	Kepala Tukang Cat	oh	192.272.00	
13	Kepala Tukang Listrik	oh	192.272.00	
14	Kepala Tukang Las	oh	192.272.00	
15	Kepala Tukang Baja Ringan	oh	192.272.00	
16	Mandor	oh	213.636.00	

*Diturangi Pajan 11%.